

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение комплекса работ по монтажу 2-х шинопроводов закрытого типа в подразделениях
АО "ПО" "Баррикада"

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1.	Местонахождение объекта	Ленинградская область, г. Гатчина, АО "ПО" "Баррикада" проезд Энергетиков д.2 СГП№1 (1-2-й пролёты)
2.	Заказчик	АО "ПО" "Баррикада"
3.	Подрядчик	Назначается заказчиком
4.	Название объекта работы основные технические характеристики	.1. склад готовой продукции, пролёт №1 –длина 224м. 2. склад готовой продукции, пролёт №2 –длина 224м.
5.	Виды работ	<p>СГП-1 (1-й пролёт)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Монтаж (подвешивание и соединение секций) троллейного шинопровода 21-465-03 4/125А на уже смонтированные стойки на галерее крана. 2. Подключение питания троллейного шинопровода. 3. Изготовление, установка бугеля и монтаж токосъёмника. 4. Демонтаж старого шинопровода установленного в пролёте. <p>СГП-2 (2-й пролёт)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Установка (сварка) 67-ми консолей на установленные стойки на крановой галерее. 2. Монтаж на консолях профильной трубы 40*40 - 220м.(труба в наличии) 3. Монтаж шинопровода демонтированного в 1-м пролёте СГП. 4. Изготовление, установка бугеля и монтаж токосъёмника. 5. Подключение питания троллейного шинопровода.
6.	Основные цели решаемых работ	Обеспечение более надёжной работы кранов и возможности доступного обслуживания троллейных шинопроводов.
7.	Основные условия выполнения работы	<ol style="list-style-type: none"> 1. Работы должны проводиться в точном соответствии с настоящим техническим заданием, правилами действующими на территории предприятия. 2. Работы выполняются в условиях действующего предприятия, без остановки производственных процессов. 3. Режим работы персонала Подрядчика на объекте Заказчика рассмотреть в условиях договора.
9.	Требования к методам производства и качеству работ	<ol style="list-style-type: none"> 1. Подрядчик должен проводить работы в отведённой зоне работ. 2. Подрядчик несёт ответственность за: - выполнение работ в установленные Договором

		<p>сроки; - надлежащее качество работ;</p> <p>3. Неучтённые объёмы работ не являются основанием для отказа от выполнения работ.</p>
--	--	---