

«Утверждаю»
Главный инженер ПАО «ЯСЗ»
 А.М. Зайцев
«24» июня 2022г.

Техническое задание
на ремонт стен восточной части механического цеха инвентарный номер
27821 литер А-Е, расположенного на территории ПАО «ЯСЗ» по адресу:
150006, г. Ярославль, ул. Корабельная, д.1

Требования к качеству выполнения работ: работы необходимо выполнять собственными материалами, в полном объеме и с надлежащим качеством, эффективностью и на высоком профессиональном уровне, в соответствии с требованиями технических регламентов, государственных стандартов, действующих СНиП, СП и иных нормативных документов для данных видов работ. Подрядчик обязан гарантировать качество используемых материалов, наличие сертификатов, технических паспортов или иных документов, удостоверяющих их качество.

При производстве работ строго соблюдать технику безопасности.

Особые требования: работы производятся в эксплуатируемом здании, в действующем цехе, с наличием обслуживающего персонала. Организовать защиту кровли яруса (щитами из досок или фанеры). Обеспечить безопасность работников цеха.

После выценки кирпичной кладки стен дать оценку несущей способности основания кровли.

Организация должна входить в СРО, иметь опыт работ, предоставить список аналогичных выполненных работ. Организация не должна иметь судебных исков.

Общие характеристики объекта:

Здание производственное 1-этажное, построено в 1962 году.

Наружные стены производственной части цеха выполнены из силикатного кирпича. Высота стены до карниза восточного пролета 7,0 м.

Гарантия:

Гарантия на выполненные работы не должна быть меньше 5 лет.

НЕОБХОДИМО выполнить следующие работы:

№п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Объем
1	2	3	4
Ремонт кровли восточной части механического цеха инвентарный номер 27821 литер А-Е			
1	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте более 1 м ²	м ²	10

1	2	3	4
2	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1 кирпич площадью в одном месте более 1 м ²	м ²	15
3	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м ² толщиной слоя до 20 мм (со стороны главного корпуса)	м ²	5
4	Демонтаж прижимной стенки из железобетона	м ³	10
5	Штукатурка фасадов цементным раствором по кирпичной кладке после демонтажа прижимной стенки из железобетона	м ²	60
6	Устройство обмазочной гидроизоляции фундаментов на h=1000мм от горизонтальной гидроизоляции	м ²	60
7	Разборка бетонного покрытия отмостки	м ²	40
8	Подсыпка щебня толщиной 100мм	м ²	50
9	Устройство бетонной отмостки 100÷70мм	м ²	50
10	Уборка мусора с вывозом за территорию на расстояние 25 км.	т	по факту

Порядок оплаты работ:

Предоплата 30%.

Оплата за выполненные работы производится с момента подписания Заказчиком соответствующих актов о приемке выполненных работ (по форме КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), счета (счета-фактуры для плательщиков НДС) в течение 40 рабочих дней со дня их подписания путем перечисления средств на расчетный счет Подрядчика.

Контакты: инженер ЭМЦ Трюков Р.И.

тел. 288 888 доб. 27 97

E-mail: R.Trukov@yarshipyard.com