

Номер ТК	Описание техкарты	Общая трудоемкость техкарты	Номер операции	Описание операции	Длиное описание	ЕП	Трудоемкость	Назначенные единицы
ППР_ВВУ7,8,9_ТК_003	Технологическая карта 003 ППР Демонтаж/монтаж катушек, отводов в период ППР поз.С4у-1	85,57	1040		Подготовительно-заключительные работы	ч	0,57	2
ППР_ВВУ7,8,9_ТК_004	Технологическая карта 004 Демонтаж/монтаж катушек, отводов в период ППР поз.С4у-2	13,97	1010	Демонтаж/монтаж	Демонтаж/монтаж люка Ду800 по необходимости замена прокладки, болт/гайка М20х100 25 шт.	ч	5,00	2
ППР_ВВУ7,8,9_ТК_004	Технологическая карта 004 Демонтаж/монтаж катушек, отводов в период ППР поз.С4у-2	13,97	1020	Демонтаж/монтаж	Демонтаж/монтаж люка Ду1000 по необходимости замена прокладки, болт/гайка М20х100 25 шт.	ч	7,00	3
ППР_ВВУ7,8,9_ТК_004	Технологическая карта 004 Демонтаж/монтаж катушек, отводов в период ППР поз.С4у-2	13,97	1030	Изготовление	Изготовление прокладок 2шт.	ч	1,2	2
ППР_ВВУ7,8,9_ТК_004	Технологическая карта 004 Демонтаж/монтаж катушек, отводов в период ППР поз.С4у-2	13,97	1040	Демонтаж/монтаж	Демонтаж/монтаж защитных кожухов	ч	0,20	2
ППР_ВВУ7,8,9_ТК_004	Технологическая карта 004 Демонтаж/монтаж катушек, отводов в период ППР поз.С4у-2	13,97	1050		Подготовительно-заключительные работы	ч	0,57	2
ППР_ВВУ7,8,9_ТК_005	Технологическая карта 005 ППР Ремонт в период проведения ППР наклонного газохода от Е10у к С4у	24,57	1010	Демонтаж/монтаж	Демонтаж/монтаж катушек 2 шт. Ду100, болт/гайка 32шт. М16х100 по необходимости замена прокладки	ч	10	4
ППР_ВВУ7,8,9_ТК_005	Технологическая карта 005 ППР Ремонт в период проведения ППР наклонного газохода от Е10у к С4у	24,57	1020	Демонтаж/монтаж	Демонтаж/монтаж фланцевого соединения форсунки Ду250, болт/гайка 12шт. М16х 120 по необходимости замена прокладки	ч	6,00	3
ППР_ВВУ7,8,9_ТК_005	Технологическая карта 005 ППР Ремонт в период проведения ППР наклонного газохода от Е10у к С4у	24,57	1030	Демонтаж/монтаж	Демонтаж/монтаж распылителя форсунки	ч	6	2
ППР_ВВУ7,8,9_ТК_005	Технологическая карта 005 ППР Ремонт в период проведения ППР наклонного газохода от Е10у к С4у	24,57	1035	Демонтаж/монтаж	Выполнить демонтаж/монтаж РСЦ Ду100, разбор/собрать фл.соед.Ду100, М16х90 - 16 шт.	ч	2	2
ППР_ВВУ7,8,9_ТК_005	Технологическая карта 005 ППР Ремонт в период проведения ППР наклонного газохода от Е10у к С4у	24,57	1040		Подготовительно-заключительные работы	ч	0,57	2
ППР_ВВУ7,8,9_ТК_006	Технологическая карта 006 ППР Ремонт в период проведения ППР барометрического бака поз. Е-12у	46,47	1005	Демонтаж/монтаж	Вскрытие/закрытие верхнего люка Ду800 по необходимости замена прокладки, болт/гайка М20х100 25 шт.	ч	5,00	2
ППР_ВВУ7,8,9_ТК_006	Технологическая карта 006 ППР Ремонт в период проведения ППР барометрического бака поз. Е-12у	46,47	1006	Изготовление	Изготовление прокладки 1шт.	ч	0,7	2
ППР_ВВУ7,8,9_ТК_006	Технологическая карта 006 ППР Ремонт в период проведения ППР барометрического бака поз. Е-12у	46,47	1010	Демонтаж/монтаж	Демонтаж/монтаж фланцевого соединения тройника от задвижки Ду100, а также линии подпитки, Линии-20п.м. болт/гайка М16.	ч	24	4
ППР_ВВУ7,8,9_ТК_006	Технологическая карта 006 ППР Ремонт в период проведения ППР барометрического бака поз. Е-12у	46,47	1020	Демонтаж/монтаж	Демонтаж/монтаж фланцевого соединения тройника Ду100 от переходника, болт/гайка М16 8шт.	ч	0,92	2
ППР_ВВУ7,8,9_ТК_006	Технологическая карта 006 ППР Ремонт в период проведения ППР барометрического бака поз. Е-12у	46,47	1030	Демонтаж/монтаж	Демонтаж/монтаж фланцевого соединения Ду100 переходника Ду100 на Ду50, болт/гайка М16 4 шт.	ч	0,5	2
ППР_ВВУ7,8,9_ТК_006	Технологическая карта 006 ППР Ремонт в период проведения ППР барометрического бака поз. Е-12у	46,47	1040	Демонтаж/монтаж	Демонтаж/монтаж фланцевого соединения Ду50 РСЦ, болт/гайка М16 4 шт.	ч	2	2