



Благоустройство прилегающей территории МБОУ «СОШ №2 г. Усть-Джегуты»

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	Объем	Примечание
1	2	3	3	4
1	Разборка покрытий и оснований: щебеночных	м3	212,50	
2	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	т	255,00	
3	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км	т	255,00	
4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	85,00	
5	Смесь песчано-гравийная природная	м3	103,70	
6	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм: однослойных	м2	850,00	
7	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками, толщина слоя 4 см	м2	850,00	
8	Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые, тип Б, марка II	т	85,00	

зам. дир. по АХР Т.В. Обириной