

ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА "ВК"

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные.	
2	Фрагмент плана на отм.-3.500 в осях 16'-19'/А-Т с системами Т3.1,Т4.1, В1, Т3, Т4, К1, К2, К3, К13.	
3	Фрагмент плана на отм.-3.500 в осях 16'-19'/А-Т с системами Т3.2,Т4.2, Т3.1, Т4.1, В1, Т3, Т4, К1, К2, К3, К13.	
4	Фрагмент плана на отм.+9.600 в осях 12'-19'/А-Р с системами Т3.2, Т4.2, В1, Т3, Т4, К1, К2, К3, К13.	Изм.1

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

- 1.Рабочая документация разработана на основании задания заказчика (Приложение 1 к Договору подряда № 16-03 от 16 марта 2022 года).
- 2.Рабочей документацией предусмотрена замена участков магистральных сетей горячего водоснабжения (указанных заказчиком), находящихся на -1 этаже (на отметке -3.500 в осях 16'-19'/А-Т) и на техническом этаже (на отметке +9.600 в осях 12'-19'/А-Р) в эксплуатируемом здании, расположенном по адресу: Калининградская область, г.Калининград, пл.Победы, д.10.
- 3.Проектируемые трубопроводы системы горячего водоснабжения гостиницы Т3.1,Т3.2,Т4.1,Т4.2 монтируются из комбинированных труб фузиотерм Фазер SDR 7,4 диаметром 20-90мм.
- Трубопроводы покрываются трубной изоляцией "ROCKWOOL" НГ толщиной 30мм.
- 4.Алгоритм производства работ по замене участков существующих трубопроводов в условиях рабочего режима эксплуатации отеля Radisson Blu Hotel представлен на листах ВК-2,3.
- 5.Монтаж систем водопровода производить в соответствии с главами СП 73.13330.2016.
- 6.Рабочая документация разработана в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами.

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

Обозначение	Наименование	Примечание
	Ссылочные документы.	
СП 73.13330.2016	Внутренние санитарно-технические системы зданий.	
	Прилагаемые документы.	
16 - 03-ВК.С	Спецификация оборудования.	На 4-х листах

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И ИЗОБРАЖЕНИЯ

Обозначение	Наименование	Примечание
— В1 —	водопровод хозяйственно-питьевой	существующий
— Т3 —	трубопровод горячего водоснабжения	существующий
— Т4 —	трубопровод циркуляционный системы горячего водоснабжения	существующий
— Т3.1 —	трубопровод горячего водоснабжения на отм.-3.500.	проектируемый
— Т4.1 —	трубопровод циркуляционный системы горячего водоснабжения на отм.-3.500.	проектируемый
— Т3.2 —	трубопровод горячего водоснабжения на отм.-3.500, +9.600.	проектируемый
— Т4.2 —	трубопровод циркуляционный системы горячего водоснабжения на отм.-3.500, +9.600.	проектируемый

						16 - 03-ВК			
						Здание, расположенное по адресу: Калининградская область, г.Калининград, пл.Победы, д. 10.			
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата	Замена участков магистральной сети горячего водоснабжения, находящихся на техническом этаже (на отметке +9.600 в осях 12'/А-Р) и на -1 этаже (на отметке -3.500 в осях 16'-19'/ А-Т).	Стадия	Лист	Листов
ГИП		Улинович			04.22		Р	1	4
Инженер		Ильяшенко			04.22	Общие данные.	Общество с ограниченной ответственностью "ВЕСТ-ПРОЕКТ" свидетельство №СРО-П-025-15092009 г.Калининград		
Н.Контроль		П.Улинович			04.22				

Инов. N подл.

Подпись и дата

Взам. инв. N