

## Техническое задание

на выполнение работ по объекту строительства и эксплуатации линейного объекта- трубопровода подземного по титулу: Аммиакопровод до терминала морского порта Усть-Луга (ООО "ЕТУ"). Перевалка аммиака.

1.	Район, пункт, площадка производства работ	РФ, Ленинградская область, Кингисепский муниципальный район, в Александровском участковом лесничестве, Георгиевском участковом лесничестве, Котельском участковом лесничестве, Приморском участковом лесничестве, Сойкинском участковом лесничестве
2.	Перечень основных работ	1. Вырубка зеленых насаждений: 1.1. Валка деревьев; 1.2. Трелевка; 1.3. Устройство разделочные площадок; 1.4. Разделка древесины; 1.5. Корчевка пней; 1.6. Засыпка ям; 1.7. Обивка земли с выкорчеванных пней; 1.8. Срезка кустарника и мелколесья; 1.9. Корчевка и мелколесья; 1.10. Перетряхивание валов из кустарника и мелколесья; 1.11. Корчевка корней срезанного кустарника и мелколесья. Форма рубки - Сплошная Площадь земельных участков – 203,6998 га Объем вырубаемой древесины – 98 482 м3 Согласно сводной ведомости материально-денежной оценки лесного участка (приложение 6 к Проекту освоения лесов) рубке подлежит корневой запас 34933 м3 в том числе 18910 м3 хвойные (28624 м3 ликвидной древесины и 16015 м3 в том числе хвойные).
3.	Цель работы	Проведение сплошной рубки линейного объекта вырубка зеленых насаждений.
4.	Условия выполнения работ	Заказчик передает Исполнителю границы земельных участков с поворотными точками. Исполнителю произвести разбивку и закрепление пикетажа, разметку строительной полосы; Устройство площадок складирования древесины, расчистку территории работ от леса. Выполнению работ по расчистке строительной площадки от леса предшествует комплекс организационно-технических мероприятий и подготовительных работ: - назначение лица, ответственного за качественное и безопасное ведение работ; - разметка границ строительной полосы окраской деревьев, не подлежащих спиливанию; - разметка и оборудование площадок для разделки и складирования леса (на подготовительном этапе использовать организованные площадки складирования материалов); - обеспечение рабочих мест техникой, механизированным инструментом, приспособлениями и приведение их в состояние технической готовности; - обеспечение рабочих мест средствами медицинской помощи, питьевой водой, противопожарным оборудованием, а также спецодеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты (СИЗ) по установленным нормам;

- установка знаков, указывающих местоположение подземных коммуникаций;
- получение разрешения на право производства работ в зоне расположения действующих подземных коммуникаций и ВЛЭП от организаций, эксплуатирующих эти коммуникации с оформлением наряд-допуска;
- инструктаж членов бригады по ТБ и производственной санитарии.

Выполняется лично исполнителем с соблюдением технологического процесса:

- В целях безопасности граждан, пребывающих в лесах, перед началом выполнения работ необходимо обозначить зону безопасности (50-метровая зона от валки деревьев) специальными знаками «ВАЛКА ЛЕСА! ПРОЕЗД, ПРОХОД ЗАПРЕЩЁН!».

- Рубке не подлежат деревья за пределами лесосеки и не назначенные в рубку.

- Обрубка сучьев, раскряжёвка на сортименты производится на месте валки.

- При проведении рубок лесных насаждений одновременно с заготовкой древесины следует производить очистку мест рубок (лесосек) от порубочных остатков с соблюдением правил пожарной безопасности в лесах, правил санитарной безопасности в лесах, порядка и последовательности проведения лесосечных работ, способами, предусмотренными технологической картой.

Уборка валежа, не подлежащего использованию, осуществляется путем складирования в кучи, сжигания, мульчирования или вывоза в места для переработки.

При проведении очистки мест рубок (лесосек) осуществляются: весенняя доочистка в случае рубки в зимнее время; завершение сжигания порубочных остатков при огневом способе очистки мест рубок (лесосек) до начала пожароопасного сезона. Сжигание порубочных остатков от летней заготовки древесины и порубочных остатков, собранных при весенней доочистке мест рубок (лесосек), производится осенью, после окончания пожароопасного сезона.

Работы по сжиганию порубочных остатков, валежа осуществляются после письменного уведомления Заказчика. При сжигании порубочных остатков должны обеспечиваться сохранность имеющихся на местах рубок (лесосеках) подроста, деревьев-семенников и других не срубленных деревьев, а также полное сгорание порубочных остатков (сжигание сплошным палом не допускается).

- Выполнить очистку просек и прилегающих к лесосекам полос шириной 50 метров.

- Срубленные деревья в случае оставления их на местах рубок (лесосеках) на период пожароопасного сезона должны быть очищены от сучьев и плотно уложены на землю.

- Заготовленная древесина, оставляемая на местах рубок (лесосеках) на период пожароопасного сезона, должна быть собрана в штабеля или поленицы и отделена противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра.

- Место складирования согласовать с заказчиком.

- Деревья, оставленные в качестве «отбойных» по краям волоков, особенно на их поворотах вырубаются после окончания лесосечных работ.

		<ul style="list-style-type: none"><li>- Запрещается уничтожение или повреждение лесосечных столбов.</li><li>- Запрещается повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв за пределами предоставленного в аренду лесного участка.</li><li>- Запрещается захламление прилегающей территории за пределами предоставленного в аренду лесного участка строительным или бытовым мусором, отходами древесины, иными отходами.</li><li>- Запрещается проезд транспортных средствами иных механизмов по произвольным, не установленным маршрутам за пределами предоставленного в аренду лесного участка.</li></ul> <p>Выполнять требования Санитарных правил в лесах Российской Федерации, утвержденных уполномоченным органом государственной власти Российской Федерации а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- не допускать уничтожение либо повреждение мелиоративных систем, расположенных в лесах;</li><li>- не допускать загрязнение лесов промышленными и бытовыми отходами;</li></ul> <p>Необходимость охраны окружающей среды в период строительства обязывает строительную организацию, кроме обязательного выполнения проектных решений, осуществлять ряд мероприятий, направленных на сохранность окружающей среды и нанесения ей минимального ущерба во время строительства.</p> <p>К этим мероприятиям относятся:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– обязательное соблюдение границ территории, отводимой для строительства;</li><li>– оснащение рабочих мест и временок инвентарными контейнерами для бытовых и строительных отходов;</li><li>– слив горюче-смазочных материалов в специально отведенные и оборудованные для этих целей места;</li><li>– соблюдение требований местных органов охраны природы;</li><li>– запрещение мойки машин и механизмов вне специально оборудованных мест;</li><li>– запрещение разжигания на площадках костров с использованием дымящих видов топлива.</li></ul> <p>При производстве работ на лесосеке должна быть обеспечена безопасность всего комплекса лесосечных работ, включающих подготовительные и вспомогательные работы, погрузку поросли, механизированную очистку лесосек.</p> <p>Для предупреждения падения поросли на провода следует применять оттяжку в сторону, противоположную расположению проводов.</p> <p>Вырубка деревьев и кустарников должна производиться Исполнителем в соответствии с проектом освоения лесов лесной декларации схемами договоров аренды лесных участков и технологической картой. Лесная декларация предоставляется Заказчиком до начала производства работ.</p> <p>При проведении рубок лесных насаждений должны соблюдаться "Правила заготовки древесины и особенности заготовки древесины в лесничествах, указанных в статье 23 Лесного кодекса РФ" и "Виды лесосечных работ, порядка и последовательности их выполнения, формы технологической карты лесосечных работ, формы акта заключительного осмотра лесосеки и порядка заключительного осмотра лесосеки",</p>
--	--	---

утвержденные приказами Минприроды России № 993 от 01.12.2020 и № 23 от 17.01.2022.

Лесосечные работы выполняются в соответствии с технологической картой лесосечных работ, составляемой исполнителем работ, осуществляющими заготовку древесины или мероприятия по сохранению лесов.

В технологической карте лесосечных работ указываются: принятая технология и сроки проведения работ по рубке древесины, схемы размещения лесных дорог, волоков, способ очистки от порубочных остатков, мероприятия по предотвращению эрозионных процессов, другие характеристики.

В соответствии с требованиями Лесного кодекса РФ, договорами аренды лесного участка и «Правилами пожарной безопасности в лесах» на основании Проекта освоения лесов на лесном участке, предоставленном в аренду ООО «ЕХСЗ-3», запроектированы мероприятия, направленные на предупреждение возникновения лесных пожаров и способствующие быстрому обнаружению их: эксплуатация систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров, предупредительные мероприятия (установка предупредительных аншлагов, информационных щитов в соответствии с проектом освоения лесов).

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2023 № 2153 "Об утверждении Правил распоряжения находящейся в собственности Российской Федерации древесиной, которая получена в ходе строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов" древесина вырубаемая, в ходе строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов на земельных участках, находящихся в федеральной собственности, передается Министерству обороны Российской Федерации (его территориальному органу), в целях обеспечения потребности Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, в том числе для создания и дооборудования фортификационных сооружений.

Для организации передачи вырубаемой древесины, Исполнитель направляет информацию об объемах, породном составе, товарной структуре, месте складирования вырубаемой древесины, информацию о контактных данных Арендатора для оперативного взаимодействия, а также фотоматериалы предлагаемой к передаче древесины, в Министерство обороны Российской Федерации, не позднее 25 календарных дней до завершения рубки с передачей акта учета древесины Заказчику.

Документ учета древесины содержит сведения:

- об объеме древесины;
- определении видового (породного) и сортиментного состава древесины;
- о фиксации результатов определения объема древесины и видового (породного) и сортиментного состава древесины.

Охрана вырубленной древесины до момента передачи Заказчику по акту учета древесины возложена на Исполнителя работ.

После окончания проведения работ качество их выполнения в соответствии с действующем законодательством

		<p>произвести очистку территории от порубочных остатков          провести приемку выполненных работ с участковым          лесничеством и подписать акт заключительного осмотра          лесосеки.</p>
5.	Ответственность	<p>5.1. За невыполнение или несвоевременное выполнение работ по очистке мест рубок от порубочных остатков в соответствии с Правилами ухода за лесами, Правилами пожарной безопасности в лесах, Правилами санитарной безопасности в лесах, Видами лесосечных работ, порядком и последовательностью их проведения, захламление по вине Исполнителя просек и прилегающих к лесосекам полос шириной 50 метров - 5-кратная стоимость затрат, необходимых для очистки данной территории по нормативам в области лесного хозяйства, предусмотренным законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации;</p> <p>5.2. За все количество срубленных или поврежденных до степени прекращения роста деревьев за пределами лесосек на смежных с ними 50-метровых полосах - 10-кратная стоимость срубленных или поврежденных деревьев, определенная по ставкам платы за единицу объема лесных ресурсов, установленным постановлением Правительства Российской Федерации для древесины лесных насаждений по первому разряду такс во всех лесотаксовых районах;</p> <p>5.3. За проведение заготовки и трелевки древесины способами, в результате которых в горных условиях возникла эрозия, - 100 тыс. рублей за каждый гектар эродированной площади, на которой поврежден гумусовый слой почвы;</p> <p>5.4. За оставление не вывезенной в установленный срок (включая предоставленные отсрочки) древесины на лесосеках, в местах производства работ по расчистке площадей под лесные склады, трассы лесовозных дорог, постройки, сооружения - 7-кратная стоимость не вывезенной в срок древесины, определенная по ставкам платы за единицу объема лесных ресурсов, установленным постановлением Правительства Российской Федерации для древесины лесных насаждений по первому разряду такс во всех лесотаксовых районах;</p> <p>5.5. За уничтожение или повреждение квартальных столбов - 5 тыс. рублей;</p> <p>5.6. за оставление на лесосеках завалов, зависших, срубленных деревьев - 7-кратная стоимость оставленных деревьев, определенная по ставкам платы за единицу объема лесных ресурсов, установленным постановлением Правительства Российской Федерации для древесины лесных насаждений по первому разряду такс во всех лесотаксовых районах;</p> <p>5.7. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах;</p> <p>- Нарушение правил пожарной безопасности в лесах - влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.</p> <p>- Выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов с нарушением требований правил пожарной безопасности на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям и не отделенных противопожарной</p>

		<p>минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до двадцати пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей.</p> <p>- Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.</p> <p>- Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее возникновение лесного пожара без причинения тяжкого вреда здоровью человека, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей; на должностных лиц - пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятисот тысяч до одного миллиона рублей.</p> <p>5.8. Нарушение правил санитарной безопасности в лесах</p> <p>- влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.</p> <p>- загрязнение лесов сточными водами, химическими, радиоактивными и другими вредными веществами, отходами производства и потребления и (или) иное негативное воздействие на леса - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.</p> <p>Действия (бездействие), совершенные в защитных лесах, на особо защитных участках лесов, в лесопарковом зеленом поясе, влекут наложение административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от двухсот пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.</p>
6.	Перечень материалов	<p>Подрядчик за свой счет и собственными силами приобретает и доставляет к месту проведения работ необходимое количество ТМЦ, инструмента и оборудования для исполнения договорных своих обязательств.</p>
7.	Исходные данные (передаются подрядчику после Заключения Договора)	<p>1.1. Договора аренды  1.2. Ведомости материально денежной оценки  1.3. Проект освоения лесов  1.4. Лесная декларация  1.5. Ведомость объемов работ</p>

		1.6. Проект организации строительства
8.	Основные технические требования	Работы должны быть выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией и проектом освоения лесов.
9.	Требования нормативно-правовых актов	<p><b>Выполняемые работы должны соответствовать требованиям следующих нормативно-правовых актов:</b></p> <p>Лесного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 50, ст. 5278; 2018, N 53, ст. 8464).</p> <p>Постановлению Правительства Российской Федерации от 09.12.2020 № 2047 «Об утверждении правил санитарной безопасности в лесах».</p> <p>Постановлению Правительства Российской Федерации от 07.10.2020 № 1614 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах».</p> <p>Приказ Минприроды России от 30.07.2020 № 534 «Об утверждении правил ухода за лесами».</p> <p>Приказ Минприроды России от 04.12.2020 № 1014 «Об утверждении Правил лесовосстановления, состава проекта лесовосстановления, порядка разработки проекта лесовосстановления и внесения в него изменений».</p> <p>Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2023 № 2153 "Об утверждении Правил распоряжения находящейся в собственности Российской Федерации древесиной, которая получена в ходе строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов".</p> <p>Приказ Минприроды России № 993 от 01.12.2020 и № 23 от 17.01.2022.</p> <p>Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 28.03.2014 № 161 «Об утверждении видов средств предупреждения и тушения лесных пожаров, нормативов обеспеченности данными средствами лиц, использующих леса, норм наличия средств предупреждения и тушения лесных пожаров при использовании лесов».</p> <p>Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 17.01.2022 № 23 «Виды лесосечных работ, порядка и последовательности их выполнения, формы технологической карты лесосечных работ, формы акта заключительного осмотра лесосеки и порядка заключительного осмотра лесосеки».</p> <p>Приказ Минприроды России от 1.12. 2020 г. N 993 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ЗАГОТОВКИ ДРЕВЕСИНЫ И ОСОБЕННОСТЕЙ ЗАГОТОВКИ ДРЕВЕСИНЫ В ЛЕСНИЧЕСТВАХ, УКАЗАННЫХ В СТАТЬЕ 23 ЛЕСНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».</p> <p>Приказ комитета по природным ресурсам Ленинградской области от 26.11.2018 № 35 «Об утверждении лесохозяйственного регламента Кингисеппского лесничества Ленинградской области» (с изменениями от 29.11.2023 № 15).</p>
10.	Сроки выполнения работ	<b>1-3 квартал 2025 г.</b>