


ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Вагоноремонтный завод «Депо НТК»

357107, Российская Федерация, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Низяева, 1, тел. 8 (86554) 4-58-10

УТВЕРЖДАЮ:

Исполнительный директор
ООО «ВРЗ «Депо НТК»


(Личная подпись) А.Н. Безносов
«15» 04 2024г (И.О. Фамилия)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выбор поставщика по предоставлению комплексных услуг на выполнение маневровых работ тепловозом с локомотиво – составительской бригадой на железнодорожных путях ООО «ВРЗ «Депо НТК» и предоставления ж.д. инфраструктуры, примыкающей к парку «К» станции Невинномысская для временного размещения подвижного состава, прибывающего в/из ремонта.

Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1. Основание на проведение работ	Данные виды работ – это плановая потребность ООО «ВРЗ «Депо НТК» на 2024 год. Затраты на работы заложены в бюджет ООО «ВРЗ «Депо НТК» на 2024 год.
2. Арендатор	ООО «ВРЗ «Депо НТК».
3. Источник финансирования	Текущая деятельность.
4. Виды работ	Тепловоз с локомотиво-составительской бригадой обслуживания предоставляются к использованию в организации маневровой работы на железнодорожном пути необщего пользования Арендатора и железнодорожном пути общего пользования парка «К» станции Невинномысская Северо-Кавказской железной дороги
5. Сроки выполнения работ	С 01.06.2024 г. до 31.12.2024 г.
6. Состав работ	1. Подача вагонов с путей общего пользования парка «К» станции Невинномысская на пути необщего пользования Арендатора. 2. Подача-уборка вагонов на ремонтные пути Арендатора. 3. Маневровая работа по формированию групп вагонов, передислокации вагонов на железнодорожных путях необщего пользования Арендатора. 4. Вывод вагонов с путей необщего пользования Арендатора на железнодорожные пути общего пользования парка «К» станции Невинномысская. 5. Характеристики пути необщего пользования: - общая протяженность пути необщего пользования 5288,9 м - количество стрелочных переводов 22 шт. - электрическая централизация отсутствует - расстояние от границы пути необщего пользования до примыкания к парку «К» ст. Невинномысская 595,23 м - длина вытяжного пути № 38 118,73 м. (вместимость 7 условных вагонов) - полная вместимость пути необщего пользования 161 условный вагон - максимальный уклон 10,8 ‰ от границы подъездного пути в сторону стр. №303 6. Эффективное время использования локомотива не менее 15 часов в сутки

	7. Минимальное рекомендованное количество одновременно передислоцируемых вагонов на железнодорожных путях необщего пользования не менее 7.
7. Требования по выполнению работ	1. Режим работы тепловоза с локомотиво-составительской бригадой круглосуточный. 2. Тепловоз, предоставляемый в аренду, находится в исправном состоянии, отвечающим требованиям, предъявляемым к эксплуатации на железнодорожных путях общего пользования. 3. Состав локомотиво-составительской бригады – машинист тепловоза в одно лицо, составитель в одно лицо. 4. Выполнение работ производится в соответствии с инструкцией «О порядке обслуживания и организации движения на пути необщего пользования общества с ограниченной ответственностью «ВРЗ «Депо НТК», примыкающего к парку «К» станции Невинномысская Северо-Кавказской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»». 5. В случае выхода из строя тепловоза на длительный срок, Арендодатель обязан предоставить подменный тепловоз. 6. Соблюдение «Положения о пропускном и внутриобъектовом режиме ООО «ВРЗ «Депо НТК». 7. Техническое обслуживание, экипировка тепловоза ГСМ производится Арендодателем. 8. Локомотив должен иметь право выезда на пути общего пользования парка «К» станции Невинномысская. 9. Наличие ж.д. инфраструктуры (аренда или собственность), примыкающей к парку «К» станции Невинномысская для временного размещения подвижного состава прибывающего в/из ремонт(а) (не менее 40 условных вагонов). 10. Тип тепловоза – ТЭМ2 или ТГМ23 или ТГМ4 или ТГМК2 или ЧМЭЗ
8. Тип договора	Договор аренды
9. Стоимость услуг и условия оплаты	1. В стоимость аренды тепловоза входит полное техническое обслуживание, ремонт, обеспечение ГСМ, работа локомотиво-составительской бригады наличие арендованного или собственного пути для временного размещения вагонов. 2. Цена указывается в рублях, включая НДС. Цена твердая и не подлежит изменению в течение года. Изменение стоимости работ производится по согласованию Сторон. 3. Оплата по факту оказания услуг, в течение 10-20 банковских дней со дня получения Арендатором подписанных с обеих Сторон правильно оформленных оригиналов счетов-фактур и актов выполненных работ или УПД. 4. Все расчеты производятся в рублях РФ.

Начальник производственного отдела



А.М. Лазарев

