

УТВЕРЖДАЮ:

Главный механик

Шакиров Р.В.

« 27 » *сентября* 2024 г.

Перечень работ от 19.02.2024 № 63/089
по обследованию и настройке азотной станции линии EPL 30-422 в цехе № 9.


№ п/п	Наименование мероприятий	Кол-во
1	Проверить настройки регуляторов и параметров азотной станции, при необходимости произвести регулировку и настройку, в соответствии с документацией изготовителя.	1 шт.
2	Произвести калибровку датчика кислорода генератора азота, в соответствии с документацией изготовителя.	1 шт.
3	Произвести замеры производительности азота требуемой чистоты (0,5% O ₂) на выходе генератора азота, сравнить полученные результаты с техническими характеристиками. При необходимости произвести настройку/регулировку, ремонт. *	1 шт.

Комплектация азотной станции

№ п/п	Наименование оборудования	Ед.изм.	Кол-во
1	Компрессор compare L18-13A	шт	1
2	Осушитель DME050	шт	1
3	Генератор азота MaxiGas 108 ECBL	шт	1
4	Компрессор дожимной BOGE SKV 211	шт	1
5	Компрессор высокого давления MINI Verticus III	шт	1

Примечание:

- Инструмент и необходимую оснастку подрядная организация использует собственные.
- Расходные материалы (ветошь, электроды, абразивные круги и пр.) Подрядчик приобретает за свой счёт.

Разработал: ведущий инженер СОРО  Окунев М.В.

с.т. мастер Горюнов В.В. 

* - замеры проводить измерительными средствами измерений. 

Главный механик
ООО «Камский Кабель»
Шакиров Р.В.