

«Утверждаю»:

АО «ПО «Баррикада»

Первый заместитель генерального директора

\_\_\_\_\_ / А.А. Кокарев /  
МП

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по монтажу контактного рельса бетоновозов БСУЗ вдоль всего рельсового пути, расположенного по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, г. Гатчина, проезд Энергетиков, дом 2, стр.2,9,10

дата оформления 30 октября 2024 г.

№	Наименование	Основные сведения
1	Основание	Физический износ контактного рельса. Установка гибкого контактного рельса.
2	Заказчик	АО «ПО «Баррикада»
3	Подрядчик	Определяется в результате проведения конкурсной процедуры
4	Наименование и адрес объекта	АО «ПО «Баррикада» по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, город Гатчина, проезд Энергетиков д.2, стр.2,9,10
5	Подразделение	БСУЗ
6	Наименование и состав работ	6.1. Демонтаж б/у контактного рельса вдоль всего рельсового пути бетоновоза от помещения подачи заполнителей БСУЗ (стр.9), галереи подачи заполнителей (стр.10) и помещения ФЦ №4 (стр.2); 6.1. Монтаж нового контактного рельса вдоль всего рельсового пути бетоновоза от помещения подачи заполнителей БСУЗ (стр.9), галереи подачи заполнителей (стр.10) и помещения ФЦ №4 (стр.2); 6.2. Пуско-наладочные работы смонтированного контактного рельса с запуском бетоновозов БСУЗ вдоль всего рельсового пути.
7	Материалы	Для выполнения вышеуказанных работ материал предоставляет и доставляет до места выполнения работ Заказчик.
8	Инструмент, оборудование, принадлежности, подъёмное оборудование.	Подрядчик использует собственные расходные материалы, инструмент, газосварочное оборудование, подъёмник с люлькой (пиканиска).
9	Особые условия	На территории действующего предприятия, без остановки производственного процесса. Часть работ необходимо проводить на высоте, с использованием подъёмника. Демонтаж - монтаж контактного рельса производить участками, с отключением-подключением участков специалистами Заказчика.
10	Общие требования	<b>Перечень задач по каждому из наименований работ:</b> 10.1 <u>Демонтаж б/у контактного рельса вдоль всего рельсового пути бетоновоза от помещения подачи заполнителей БСУЗ (стр.9), галереи подачи заполнителей (стр.10) и помещения ФЦ №4 (стр.2);</u> Необходимо: 10.1.1 демонтировать б/у контактный рельс с крепёжными элементами без его повреждения (облом, замятие недопустимы); 10.1.2 передача смонтированного контактного рельса и крепёжных элементов Заказчику для дальнейшего использования в качестве ЗИП. 10.2 <u>Монтаж нового контактного рельса вдоль всего рельсового пути бетоновоза от помещения подачи заполнителей БСУЗ (стр.9), галереи</u>

		<p><u>подачи заполнителей (стр.10) и помещения ФЦ №4 (стр.2);</u></p> <p>Необходимо:</p> <p>10.2.1. Смонтировать контактный рельс с крепежными элементами и линейным питанием.</p> <p>Требования:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• контактный рельс НТR-4-15/75А EURO-LIFT 4 жилы из меди на 75А – 500 п.м.;</li> <li>• линейное питание для контактного рельса НТR-LF-4P EURO-LIFT на 4 жилы -1шт.;</li> <li>• держатель для контактного рельса НТR-HG-400 EURO-LIFT на 4 жилы - 750 шт;</li> <li>• Кронштейн для контактного рельса НТR-SB EURO-LIFT, длина 200 мм. - 750 шт.</li> </ul> <p><u>10.4. Пуско-наладочные работы смонтированного контактного рельса с запуском бетоновозов БСУЗ вдоль всего рельсового пути..</u></p> <p>Поэтапная (участками) и комплексная проверка работоспособности вновь смонтированного контактного рельса с подачей питания на контактный рельс и запуском бетоновозов БСУЗ вдоль всего рельсового пути. Осмотр состояния контактного рельса после обкатки бетоновозами. Испытания проводит Заказчик в присутствии Подрядчика.</p>
11	Требования к подрядчику	<p>Подрядчик обязан:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– в отношении организации работ: <b>согласовать с Заказчиком сроки начала выполнения работ и время для производства работ (день, вечер),</b></li> <li>– в отношении соблюдения требований пропускного режима: заблаговременно предоставить Заказчику штатно-численный состав персонала,</li> <li>– в отношении организации пожарной безопасности - иметь свои собственные средства пожаротушения, работы производить в соответствии с требованиями пожарной безопасности и соблюдением строительных норм и правил РФ.</li> <li>– обладать опытом выполнения аналогичных работ, обладать достаточной материально-технической базой, оборудованием, инструментами для выполнения работ, указанных в п.10</li> <li>– иметь в штате квалифицированных специалистов, способных выполнить данные работы, в том числе работы на высоте;</li> <li>– инструмент, механизмы и оборудование, необходимые для проведения разгрузочных, такелажных, строительных, монтажных, пусконаладочных работ, а также – испытаний;</li> <li>– указать срок гарантийного обслуживания.</li> </ul>

Составил:

Заместитель ГИ

\_\_\_\_\_ /В.А. Винокуров/

Согласовано:

Главный инженер

\_\_\_\_\_ /А.А. Картунен/

Начальник БСЦ

\_\_\_\_\_ /Р.В. Янись/

Заместитель генерального директора  
по производству

\_\_\_\_\_ /К.А. Буряков/