

Согласовано:  
Технический директор  
АО «Белгородский цемент»  
« 14 » 11 2024 г.

Д.М. Щегольков

Утверждаю:  
Генеральный директор  
АО «Белгородский цемент»  
« 14 » 11 2024 г.

В.Н. Шаблицкий

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На СМР и внесение изменений в рабочую документацию № П.01/11/23-ГСН на Техническое перевооружение сети газопотребления, опасного производственного объекта рег. №А06-00105-003, ЗАО «Белгородский цемент», в части демонтажа газопроводов ГРУ №1-4, №5, монтажа нового газопровода к котельным, замена ГРПШ-400 столовой», по объекту: АО "Белгородский цемент", расположенному по адресу: г. Белгород, ул. Сумская, дом 48 л».

№№ п.п.	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1	Месторасположение проектируемого объекта	308015, Белгородская область, г. Белгород, ул. Сумская, 48 л.
2	Юридический адрес объекта	308015, Белгородская область, г. Белгород, ул. Сумская, 48 л.
3	Основание для строительства	Заклучение ЭПБ №47-ПД-23
4	Наименование, основные характеристики и объемы выполняемых работ	В стоимость договора должны входить все затраты Исполнителя по проведению закупки материалов, оборудования и строительно-монтажных работ в части технического перевооружения согласно рабочей документации П.01/11/23-ГСН. Пуско-наладочные работы. Сдача объекта комиссии Ростехнадзора.
5	Вид строительства	Техническое перевооружение.
6	Условие выполнения работ	Действующее предприятие.
7	Особые условия строительства	Сейсмичность – до 6 баллов. Строительно-монтажные работы будут проводиться на территории действующего завода, в условиях стесненности рабочих мест. 100% контроль стыков не разрушающими методами контроля. Покраска газопровода 2 слоями грунтовки и 2 слоями эмали;
8	Требования по вариантной и конкурсной разработке	Тендер на электронной площадке

9	Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям	Выполнить согласно рабочей документации П.01./11/23-ГСН.
10	Требования к инженерному оборудованию и инженерным сетям	Выполнить согласно рабочей документации П.01./11/23-ГСН.
11	Требования к режиму безопасности и гигиене труда	В соответствии с нормативной документацией
12	Проект организации строительства, Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства	Выполнить согласно рабочей документации П.01./11/23-ГСН
13	Исходные данные предоставляемые заказчиком	Рабочая документация П.01./11/23-ГСН
14	Сдача объекта законченного строительства	Приемочная комиссия в составе: -представитель заказчика; -представитель проектной организации; -представитель эксплуатирующей организации; -представитель строительного контроля Заказчика; -инспектор Ростехнадзора.
15	Пусконаладочные работы	Оформление режимных карт, настройка работы оборудования на заданные режимы эксплуатации

Главный энергетик-  
начальник службы



В.А. Карагодин