

УТВЕРЖДАЮ:  
Заместитель генерального директора  
по техническим вопросам  
АО «НСЗ»  
Н.Н. Горбунов  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2024г.

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

**на выполнение работ по изготовлению, монтажу и врезке в действующую установку В25 временной вытяжной вентиляционной установки от большой выбивной решётки УМЛ СЦ на время монтажа двухсекционной выбивной решетки, относящейся к проекту «Техническое перевооружение сталелитейного цеха. Технология ХТС»**

1. Заказчик	АО «Новосибирский стрелочный завод»
2. Наименование выполняемой работы	Внеплановые работы по изготовлению, монтажу и врезке в действующую установку В25 временной вытяжной вентиляционной установки от большой выбивной решётки УМЛ СЦ на время монтажа двухсекционной выбивной решетки, относящейся к проекту «Техническое перевооружение сталелитейного цеха. Технология ХТС»
3. Объекты и объемы предоставления услуг	Внеплановые работы по изготовлению, монтажу и врезке в действующую установку В25 временной вытяжной вентиляционной установки от большой выбивной решётки УМЛ СЦ на время монтажа двухсекционной выбивной решетки, относящейся к проекту «Техническое перевооружение сталелитейного цеха. Технология ХТС» включают в себя: работы по осмотру и замеру объемов, приобретение и доставка материалов, монтаж, демонтаж и вывоз на склад АО «НСЗ» металлолома, а также сбор строительного мусора, погрузку, вывоз, утилизацию и все дополнительные работы, связанные с очисткой помещений. Применение вспомогательных механизмов, оборудования и специальной автотехники за счёт Исполнителя для достижения положительного результата работ.
4. Место выполнения работ (адрес)	Россия, г. Новосибирск, ул. Аксенова, 7
5. Требования к исполнителю работ	<ul style="list-style-type: none"><li>- Организация должна являться членом СРО.</li><li>- Организация должна иметь опыт выполнения монтажных работ на литейном производстве. Предоставить портфолио (список осуществлённых проектов в области литейного производства).</li><li>- Руководители и специалисты должны иметь аттестацию в области промышленной безопасности в областях А.1 «Основы промышленной безопасности», Б.3.9 «Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов металлургической промышленности»</li><li>- При заключении настоящего договора подрядчик обязан представить в адрес Заказчика заверенные надлежащим образом следующие документы и сведения:<ul style="list-style-type: none"><li>- Карточку организации (заверенную подписью руководителя с оттиском печати), содержащую данные организации, ФИО руководителя, главного бухгалтера, платежные реквизиты, контактные телефоны, e-mail, сайт либо анкету делового партнера;</li><li>- Устав;</li><li>- Свидетельство о государственной регистрации в качестве юридического лица либо лист записи;</li><li>- Свидетельство о постановке на налоговый учёт;</li><li>- Решение об избрании руководителя организации (исполнительного</li></ul></li></ul>

	<p>органа) (протокол собрания акционеров/учредителей/участников общества);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Приказ или иной документ о назначении лица на должность руководителя организации (исполнительного органа) и главного бухгалтера;</li> <li>- Доверенности, подтверждающие полномочия представителей на ведение переговоров, подписание договора, приложений к нему, счетов-фактур и товарных накладных, совершение других необходимых действий;</li> <li>- Справка об исполнении плательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов;</li> <li>- Расчет по страховым взносам (форма 4 ФСС- расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам);</li> <li>- Сведения о среднесписочной численности работников;</li> <li>- Бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах за истекший финансовый год;</li> <li>- Налоговая декларация по налогу на прибыль (документ о переходе на специальный налоговый режим);</li> <li>- Налоговая декларация по НДС за истекший финансовый год;</li> <li>- Документ, подтверждающий дилерские полномочия (при необходимости);</li> <li>- Документы, подтверждающие наличие необходимых ресурсов для оказания услуг/выполнения работ, поставки товаров (трудовых, материальных, и других ресурсов), в том числе подтверждение наличия в аренде/собственности офисных и складских помещений, справки о трудовых ресурсах и квалификации работников, договоры ГПХ (при наличии). Перечень основных средств, оборудования и техники, необходимой для исполнения обязательств по договору, договоры субподряда, с подтверждением квалификации рабочих и наличия оборудования и техники у субподрядчика (в случае оказания услуг/выполнения работ с привлечением субподрядных организаций);</li> <li>- Иные сведения и документы по требованию Заказчика.</li> </ul>
<p>6. Общие требования для выполнения работ</p>	<p>На данном объекте необходимо выполнить работы по изготовлению, монтажу и врезке в действующую установку В25 (инв. №42739) временной вытяжной вентиляционной установки от большой выбивной решётки УМЛ СЦ в соответствии с действующими строительными нормами и правилами:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- СНиП 41-01-2003. «Отопление, вентиляция и кондиционирование» (с 01.01.2004 взамен СНиП 2.04.05-91).</li> <li>- СНиП 2.04.05-91. «Противопожарные требования к системам отопления, вентиляции и кондиционирования».</li> <li>- ГОСТ 12.4.021-75 ССБТ (2001) «Системы вентиляционные. Общие требования» (с изменением N1).</li> <li>- САНПИН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», микроклимат производственных помещений.</li> </ul> <p>Работы должны быть выполнены в полном соответствии с условиями договора и требованиями настоящего технического задания. Сотрудники Исполнителя должны иметь гражданство РФ или оформленные надлежащим образом разрешения на работу в РФ для иностранных граждан.</p> <p><b>Перед началом работ исполнитель заранее разрабатывает и предоставляет:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- «Превентивный план выполнения работ» и предоставляет данный пакет</li> </ul>

	<p>документов с копиями удостоверений в отдел ОТ и ПБ для прохождения вводного инструктажа по Охране труда.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Документы (удостоверения) о прохождении обучения по охране труда ПП РФ. № 2464</li> <li>- Оформляет Акт - допуск на объект в установленной форме.</li> <li>- Информацию о применяемых инструментах, механизмах и оборудовании, специальной техники, данная информация вносится в превентивный план.</li> <li>- При использовании в работе специальной техники, подлежащей регистрации в Ростехнадзоре, в обязательном порядке предоставлять документы о постановке данной техники на учет в Ростехнадзоре.</li> <li>- На лиц занятых управлением специальной техники в обязательном порядке предоставлять документы (копии) по профессии.</li> </ul> <p><b>Перед началом работ исполнитель обязан:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Пройти вводный инструктаж по ОТ и ТБ в АО «НСЗ»</li> <li>- Пройти инструктаж по противопожарной безопасности и охране труда в АО «НСЗ».</li> <li>- Пройти первичный инструктаж с начальником Цеха АО «НСЗ», и ежедневно перед началом работ уведомлять начальников цехов о планируемых работах.</li> </ul> <p><b>В обязательном порядке при производстве работ оформлять:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>наряд-допуск работы повышенной опасности и т.д.</i></li> </ul> <p><b>Всю вышеперечисленную документацию предоставить заранее и согласовать с отделом ОТ и ТБ перед:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- первым посещением и осмотром объекта.</li> <li>- уточнением деталей по объекту.</li> <li>- проведением необходимых (контрольных) замеров.</li> <li>- до начала производства работ.</li> </ul> <p>Документы для согласования направлять в отдел ОТ и ТБ на <b>e-mail: <a href="mailto:zininaiu@nsznsk.ru">zininaiu@nsznsk.ru</a>, <a href="mailto:romanenkoti@nsznsk.ru">romanenkoti@nsznsk.ru</a>, <a href="mailto:MalyshevaKE@nsznsk.ru">MalyshevaKE@nsznsk.ru</a></b></p> <p>5. Работы должны выполняться с применением исправных и проверенных средств индивидуальной защиты от падения с высоты.</p> <p>6. При необходимости, подрядчик обеспечивает за счет своих ресурсов наличие вагона-бытовки для хранения инструмента и переодевания персонала. Место размещения и точку подключения к электроэнергии согласовать с заказчиком.</p>
<p>7. Требования к производству, качеству и безопасности выполнения работ</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Обеспечивать работников средствами индивидуальной защиты для работы должен Исполнитель.</li> <li>2. Внеплановые работы по изготовлению, монтажу и врезке в действующую установку В25 временной вытяжной вентиляционной установки от большой выбивной решётки УМЛ СЦ на время монтажа двухсекционной выбивной решетки, относящейся к проекту «Техническое перевооружение сталелитейного цеха. Технология ХТС» осуществляется с соблюдением норм охраны труда и техники безопасности.</li> <li>3. При удалении демонтированных материалов необходимо обеспечить сохранность выступающих элементов зданий, электрических, телефонных проводов и оборудования, установленного внутри зданий.</li> <li>4. Ответственность за безопасность пешеходов и имущества граждан (автотранспорта) от падающего мусора, в пределах зоны производства работ, несет Исполнитель.</li> <li>5. При удалении мусора до начала работ должны быть приняты меры предосторожности, обеспечивающие безопасность прохожих. Тротуары и в необходимых случаях проезжая часть, попадающие в зону производства работ, освобождаются от транспорта и ограждаются; на время работы выставляются дежурные. Расстановка дежурных</li> </ol>

	производится руководителем (мастером или прорабом).
8. Требования к безопасности результатов работ	<p>1. Подрядчик несет полную ответственность за возможное причинение какого-либо вреда здоровью, жизни или имуществу третьих лиц, вызванных действиями или бездействием Подрядчика, его работников или представителей в ходе оказания услуг.</p> <p>2. Подрядчик несет полную имущественную ответственность перед Заказчиком за сохранность имущества Заказчика и за соблюдение правил противопожарной безопасности в ходе выполнения работ по настоящему контракту.</p> <p>3. В случае нанесения вреда и порчи имущества Заказчика при оказании услуг по настоящему Контракту Исполнитель обязуется возместить нанесенный ущерб в соответствии с согласованной сметой работ на восстановление имущества Заказчика.</p>
9. Порядок сдачи и приемки работ	Заказчик, по итогам выполнения объема работ, оплачивает внеплановые работы по изготовлению, монтажу и врезке воздухопроводов вытяжной вентиляционной установки от выбивной решетки УМЛ СЦ В25 в течении 45 (сорока пяти) календарных дней после подписания Сторонами актов о приемке выполненных работ и предоставления Подрядчиком полного пакета документов (счета, счет- фактуры, актов о приемке выполненных работ) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика (Исполнителя). При этом исключается применение условий статьи 317.1 ГК РФ.
10. Сроки производства работ вентиляции	<p>1. Начало выполнения работ - с момента заключения договора.</p> <p>2. Сроки выполнения работ – до 31.07.2024 г.</p>

Разработал:  
Инженер ЭО

Согласовано:

Главный энергетик

Савка А.В.

Федотов А.Е.