

АО "ЧЕВИ КОСТРУЦИОНИ"

Саморегулируемая организация Ассоциация "Проектировщики оборонного и энергетического комплексов" (СРО-П-060-20112009)

Заказчик – ООО «ВИС Стройтех»

«Поликлиника городской больницы №2 на 600 посещений в смену в г. Якутске»

5.4 Раздел ОВиК.

5.4.11. Противодымная вентиляция. Гараж.

01 – ЧПР/19 -РД-ОВ.ПДВ2

АО "ЧЕВИ КОСТРУЦИОНИ"

Саморегулируемая организация Ассоциация "Проектировщики оборонного и энергетического комплексов" (СРО-П-060-20112009)

Заказчик – ООО «ВИС Стройтех»

«Поликлиника городской больницы №2 на 600 посещений в смену в г. Якутске»

5.4 Раздел ОВиК.

5.4.11. Противодымная вентиляция. Гараж.

01 – ЧПР/19 -РД-ОВ.ПДВ2

Зам. Генерального директора

Главный инженер проекта

Д.И. Кобецкий

Д.И. Кобецкий



Изм	№ док.	Подпись	Дата

Москва 2023

ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМ

Обозначение системы	Количество систем	НАИМЕНОВАНИЕ ОБСЛУЖИВАЕМОГО ПОМЕЩЕНИЯ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ)	Тип агрегата, установки	ВЕНТИЛЯТОР						ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ			ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЬ						ФИЛЬТР		ПРИМЕЧАНИЕ	
				Тип, исполнение по взрывозащите	№	Схема исполнения	Положение	L, м³/час	P, Па	n, об/мин	Тип, исполнение по взрывозащите	N, кВт	n, об/мин	Тип	Кол.	температура нагрева, °C		Расход тепла, кВт	P, Па	Тип		P, Па
																от	до					
ВД1	1	дымоудаление из пом. 4	крышный дымоудал.	RAW-6,3-RH6-400-4-1500				9970	750			4,0									Морозоустойчивое исполнение	
ВД2	1	дымоудаление из пом. 5	крышный дымоудал.	RAW-6,3-RH6-400-4-1500				15990	600			4,0									Морозоустойчивое исполнение	
ВД3	1	дымоудаление из пом. 6	крышный дымоудал.	RAW-8-RH6-400-4-1000				21400	450			4,0									Морозоустойчивое исполнение	

Общие указания

Рабочая документация выполнена в соответствии с требованиями :

- СП 60.13330.2020 "СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха".

- СП 118.13330.2012 "СНиП 31-06-2009 "Общественные здания и сооружения".

- СП 56.13330.2021 "СНиП 31-03-2001 "Производственные здания".

- СП 131.13330.2020 "СНиП 23-01-99 "Строительная климатология".

- СП 50.13330.2012 "СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий".

- СП 131.13330.2012 “Строительная климатология”;

- СП 112.13330.2011 "Пожарная безопасность зданий и сооружений”;

- СП 61.13330.2012 "Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов”;

- СП 73.13330.2016 "Внутренние санитарно-технические системы”;

- СП 7.13130.2013 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования".

Рабочая документация разработана из условия, что строительно-монтажные работы должны производиться в полном соответствии с правилами пожарной безопасности и разделом СНиП 12-04-2002* ч.2 "Техника безопасности в строительстве".

Технические решения, принятые в рабочих чертежах,соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

Противодымная вентиляция

Проектом предусматривается противопожарная вентиляция в боксах для хранения автомобилей. Предусматривается дымоудаление посредством центробежных вентиляторов и компенсация через открывающиеся ворота. Вентиляторы, размещаемые снаружи здания, выполняются в морозоустойчивом исполнении.

Работы, на которые необходимо составлять Акты освидетельствования скрытых работ:

- на монтаж воздуховодов и клапанов систем вентиляции;
- на монтаж узлов прохода;
- на монтаж вентиляторов, вентиляционных установок;
- на устройство теплоизоляции воздуховодов;
- на устройство огнезащиты воздуховодов;
- на устройство проходов трубопроводов (воздуховодов) через стены и перегородки (гильзы, герметизация);
- протокол контроля качества огнезащитной обработки вентиляционных стальных коробов системы дымоудаления и (или) воздуховодов;
- акт исправности вентиляционных каналов системы вытяжной вентиляции;
- акт готовности системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;
- акты замера подпора давления воздуха в тамбур-шлюзы и лифтовые шахты;
- акт комплексного опробования систем противопожарной защиты
-

Работы, на которые необходимо составлять Акты испытаний и приемки:

- Акты индивидуальных испытаний смонтированного оборудования.
- Акт приемки оборудования после комплексного опробования
- Акт (протокол) аэродинамических испытаний системы дымоудаления;



ВЕДОМОСТЬ ПРИМЕНЕННЫХ ССЫЛОЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ


ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПРИМЕЧАНИЕ
	<u>Ссылочные документы</u>	
серия 4.904-69	Детали крепления сан-технических	
	приборов и трубопроводов	
серия 5.904-1	Детали крепления воздуховодов	
серия 1.494-32	Зонты и дефлекторы	
	<u>Прилагаемые документы</u>	
	Спецификация оборудования 01-ЧПР/19 РД - ОВ.ПДВ.2	на 4-х листах

ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА ОВ1

ЛИСТ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПРИМЕЧАНИЕ
1	Общие данные	ревизия 3
2	Противодымная вентиляция. Планы	ревизия 3
3	Противодымная вентиляция. Схемы воздуховодов	ревизия 3

ревизия 3

						01-ЧПР/19 РД - ОВ.ПДВ2					
						Поликлиника городской больницы №2 на 600 посещений в смену в г. Якутске.					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Поликлиника на 600 посещений в смену. Противодымная вентиляция	Стадия	Лист	Листов		
Разработал	Хакимова						Р	1			
Проверил	Хакимов										
Н. контр.	Хакимов										
						Теплая стоянка Общие данные	АО "Чеви Коструциони"				
ГИП	Кобецкий										



Примечание: Предусмотреть огнезащиту.

АО "Чеви Коструциони"

Формат А3

Инв.№ подл. Подпись и дата Взам.инв.№

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборуд – дования, изделия, материала	Завод – изготовитель	Единица измерения	Коли – чество	Масса единицы оборуд – дования,кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ВД1 (Гараж)							
1	Вентилятор RAW–6,3–RH6–400–4–1500			РУСКЛИМАТ	шт	1		
2	Стакан СТМ 204–6,3–ДУ(120)–ЭП–Н600			РУСКЛИМАТ	шт	1		
3	Поддон для RAW–6,3			РУСКЛИМАТ	шт	1		
	Автоматика							
4	Щит управления ЩУВ–1 (4; 380; NC; PK)	ЩУВ–1 (4; 380; NC; PK)		РУСКЛИМАТ	шт	1		
	ВД2 (Гараж)							
5	Вентилятор RAW–6,3–RH6–400–4–1500			РУСКЛИМАТ	шт	1		
6	Стакан СТМ 204–6,3–ДУ(120)–ЭП–Н600			РУСКЛИМАТ	шт	1		
7	Поддон для RAW–6,3			РУСКЛИМАТ	шт	1		
	Автоматика							
8	Щит управления ЩУВ–1 (4; 380; NC; PK)	ЩУВ–1 (4; 380; NC; PK)		РУСКЛИМАТ	шт	1		
	ВД3 (Гараж)							
9	Вентилятор RAW–8–RH6–400–4–1000			РУСКЛИМАТ	шт	1		
10	Стакан СТМ 204–8–ДУ(120)–ЭП–Н600			РУСКЛИМАТ	шт	1		
11	Поддон для RAW–8			РУСКЛИМАТ	шт	1		
	Автоматика							
12	Щит управления ЩУВ–1 (4; 380; NC; PK)	ЩУВ–1 (4; 380; NC; PK)		РУСКЛИМАТ	шт	1		

ревизия 3

						01-ЧПР/19 РД – ОВ.ПДВ2.С								
						Поликлиника городской больницы №2 на 600 посещений в смену в г. Якутске.								
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Поликлиника на 600 посещений в смену. Противодымная вентиляция	Стадия	Лист	Листов					
Разработал		Хакимова					Р	1	2					
Проверил		Хакимов												
Н. контр.		Хакимов				Теплая стоянка Спецификация оборудования	АО "Чеви Коструциони"							
ГИП		Кобецкий												

Копировал

