

Согласовано:
Технический директор
Петербургский филиал АО «ЦЕМРОС»
_____ Сапсалёв А.Н.
« _____ » _____ 2024г.

Утверждаю:
Директор
Петербургский филиал АО «ЦЕМРОС»
_____ Кострыгин М.В..
« _____ » _____ 2024г.

Дефектная ведомость на работы по объекту:
«РМЦ 1 этаж 802.1.», инв. № 1010034, Петербургского филиала АО
«ЦЕМРОС»

№ п/п	Наименование	Содержание требований
1	2	3
1.	Описание	«РМЦ 1 этаж 802.1.», инв. № 1010034
2.	Месторасположение проектируемого объекта.	188572, Российская Федерация, Ленинградская область, г. Сланцы, Выскатское сельское поселение, производственная площадка Петербургского филиала АО «ЦЕМРОС»
3.	Вид	Ремонт санузла

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Объем
Демонтажные работы			
1	Демонтаж унитаза б/у	шт	1
2	Демонтаж раковины б/у	шт	1
3	Демонтаж крана раковины	шт	1
4	Демонтаж писсуара б/у	шт	1
5	Демонтаж дверей с дверными коробками	шт	4
6	Демонтаж трубы ХВС	мп	5

7	Демонтаж трубы ГВС	мп	5
8	Демонтаж трубы канализационного слива	мп	5
9	Демонтаж реечного потолка	м ²	11
10	Демонтаж ламп освещения	шт	5
11	Демонтаж плитки стеновой	м ²	38
12	Демонтаж плитки напольной	м ²	11
13	Демонтаж розеток и выключателей	шт	5
14	Зачистка стен от краски	м ²	15
15	Зачистка стен от клея для плитки	м ²	38
16	Зачистка пола от клея для плитки	м ²	11
17	Вывоз и утилизация строительного мусора		0
Монтажные работы			
18	Подготовка стеновой поверхности для укладки плитки (выравнивание и грунтовка)	м ²	38
19	Подготовка пола для укладки плитки (выравнивание и грунтовка)	м ²	11
20	Подготовка стеновой поверхности для покраски (выравнивание и грунтовка)	м ²	15
21	Монтаж дверей -Двери с коробкой противопожарные, звуконепрониц	шт	4
22	Устройство наливного пола -Ровнитель (наливной пол) финишный Weber.vetonit 3000 самовыравнивающийся или аналог	м ²	11

23	Монтаж стеновой плитки -Плитка настенная 250x400 -Круги отрезные для плитки с алмазным покрытием	м ²	38
24	Монтаж половой плитки -Плитка напольная 400x400 -Круги отрезные для плитки с алмазным покрытием	м ²	11
25	Покраска стен -Краска моющая Marshall Export 7 база BW белая или аналог	м ²	15
26	Монтаж трубы ГВС -Труба полипропиленовая F25	мп	5
27	Монтаж трубы ХВС -Труба полипропиленовая F25	мп	5
28	Монтаж трубы канализации -Труба полипропиленовая F25	мп	5
29	Монтаж унитаза -Унитаз-компакт Sanita Luxe Art или аналог	шт	1
30	Монтаж раковины -Раковина Lavelly Oval 49 см белая с пьедесталом или аналог	шт	1
31	Монтаж крана на раковину -Смеситель для раковины Lavelly Fluent хром однорычажный или аналог	шт	1
32	Монтаж писсуара -Писсуар Santek Гала или аналог	шт	1
33	Монтаж потолка -Комплект реечного потолка	шт	11
34	Монтаж световых приборов -Потолочные светильники светодиодные	шт	5
35	Монтаж розеток и выключателей -Розетки настенные и выключатели клавишные стандартные	шт	5
36	Затирка швов плитки -Затирка цементная Kesto Saumalaasti	м ²	49
37	Вывоз и утилизация строительного мусора -Мешок для мусора 75 л 550x1050 мм повышенной прочности		0