

УТВЕРЖДАЮ

Директор по эксплуатации и
безопасной производственной
деятельности
АО «ПО «Бежицкая сталь»

В.В. Сеньков

«02» 09 2024г.

Ведомость объемов работ

«Ремонт кровельного покрытия здания ТОО»
№ 18 от «12» августа 2024 г.

№п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1.	Очистка кровли от мусора и растительности	м2/т	1177,5/200,17	
2.	Разборка фасонных элементов из оц. стали	м.п.	158,5	Ширина парапета до 250 мм
3.	Разборка фасонных элементов из оц. стали	м.п.	12	Ширина парапета до 600 мм
4.	Разборка примыканий из наплавляемых материалов (2 слоя)	м.п.	830,5	Высота примыкания до 500 мм
5.	Разборка переходного бортика из ЦСП и минваты (падуга)	м.п.	830,5	
6./	Разборка основания примыканий из ЦСП и минваты (толщина ЦСП до 12 мм., толщина минваты до 100 мм)	м.п.	636	Высота примыкания до 500 мм
7.	Грунтовка кровли из наплавляемых материалов	м2	2234	
8.	Устройство кровли из наплавляемых материалов в 1-слой	м2	2234	Применяемый материал: ТЕХНОНИКОЛЬ Унифлекс ЭКП 1х10м сланец серый Материал можно заменить по согласованию с заказчиком на материал аналогичный или с превосходящими характеристиками. Схема ремонтируемых участков прилагается.
9.	Очистка воронок от мусора и растительности	шт/т	18/0,12	
10.	Ремонт кровельного покрытия вокруг воронок	шт/м2	18/18	
11.	Устройство основания примыканий по каркасу из ЦСП и минваты (толщина ЦСП до 12 мм., толщина минваты до 100 мм)	м.п.	636	Высота примыкания до 500 мм
12.	Устройство переходного бортика из ЦСП и минваты (падуга)	м.п.	830,5	
13.	Грунтовка примыканий	м.п.	830,5	
14.	Устройство примыканий из наплавляемых материалов в 2 слоя (h-примыкания до 500 мм)	м2	830,5	Применяемый материал: ТЕХНОНИКОЛЬ Унифлекс ЭКП, ЭПП 1х10м сланец серый Материал можно заменить по согласованию с заказчиком на материал аналогичный или с превосходящими характеристиками. Схема

				ремонтируемых участков прилагается.
15.	Монтаж фасонных элементов из оцинкованной стали	м.п.	158,5	Ширина парапета до 250 мм
16.	Монтаж фасонных элементов из оцинкованной стали	м.п.	12	Ширина парапета до 600 мм
17.	Погрузка, вывоз, утилизация мусора	т	213,91	

Начальник ОЭиРЗиС



В.Н. Моисеев

