


**УТВЕРЖДЕНО:**

Стеблев А.В.  Главный инженер инвестиционных проектов  
ПАО «ЧКПЗ»

Ф.И.О Должность

11.09.24  
Дата/Подпись

**СОГЛАСОВАНО:**

Демидов М.А. Начальник отдела АСУТП СТИ ИП

Ф.И.О Должность

11.09.24   
Дата/Подпись

Шап С.А. Начальник ОТО

Ф.И.О Должность

11.09.24   
Дата/Подпись

Поповичева О.С. Ведущий специалист по пожарной безопасности

Ф.И.О Должность

11.09.2024   
Дата/Подпись

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

Выполнение работ по предпроектной подготовке и разработке проектной документации автоматической пожарной сигнализации (АПС), системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре (СОУЭ), АУИПТ (при необходимости) здания «Штамп.-инстр. Цех (ШИЦ)» инв. № 10006 ПАО «ЧКПЗ»

№ п/п	Условия	Содержание
1.	Общие данные	
1.1.	Наименование организации-Заказчика	Публичное акционерное общество «Челябинский кузнечно-прессовый завод»
1.2.	Местонахождение организации-Заказчика	Российская Федерация, 454012, г. Челябинск, ул. Горелова, 12
1.3.	Наименование и характеристика объекта	Объемно-планировочная характеристика: Штамповочно - инструментальный цех. Одноэтажное оштукатуренное промышленное здание с антресолями, разделенное на линейный и штамповочные участки, и административно-бытовым трехэтажным пристроем. Конструктивная характеристика: каркасное здание с металлочерными колоннами. Шаг колонн - 6 м. Размеры в плане: 165,42х36м. Строительный объем: 68254м <sup>3</sup> . Застроенная площадь: 7218,9м <sup>2</sup> . Съемочная площадь: 9210,1м <sup>2</sup> . Время эксплуатации: с 1942г. Здание оборудовано кран-балками грузоподъемностью 10т. Условия эксплуатации: среда не агрессивная. Производственная часть: средняя высота 9,28м; фермы металлические; покрытие – ж/б плиты; наружные стены из красного кирпича.
1.4.	Наименование выполняемых работ, оказываемых услуг, поставки товаров	Выполнение работ по проектной подготовке и разработке проектной документации стадии Р и сметной документации систем АПС, СОУЭ, АУПТ (при необходимости) здания «Штамп.-инстр. цех (ШИЦ)» инв.№ 10006 ПАО «ЧКПЗ».
1.5.	Цель выполнения работы, оказываемой услуги поставки товара	Обеспечение оборудованием здания «Штамп.-инстр. цех (ШИЦ)» инв.№ 10006 ПАО «ЧКПЗ» слаботочными сетями (АПС, СОУЭ, АУПТ (при необходимости)).
1.6.	Критерии достижения цели (конечный результат)	Подписание Акта выполненных работ при условии выполнения требований пункта 2.12 настоящего Технического задания.
1.7.	Обоснование необходимости выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров	Решение заказчика
2.	Требования к закупке	
2.1.	Описание работ (услуг, товаров), величина объема работ (услуг), спецификация товаров. Технические требования	- Работы по проектной подготовке и разработке проектной документации, стадии рабочей и сметной документации, систем АПС, СОУЭ, АУПТ (при необходимости) здания «Штамп.-инстр. цех (ШИЦ)» инв.№ 10006 ПАО «ЧКПЗ» в соответствии с заданием на проектирование Приложением №1 к Техническому заданию.
2.2.	Срок выполнения работ (услуг), поставки товаров – начало, окончание	Начало работ: с даты подписания договора. Окончание работ: 60 календарных дней с даты подписания договора.
2.3.	Разработка сетевого графика, проекта организации строительства, проекта производства работ	Не требуется
2.4.	Выполнение изыскательских работ	Требуется – проектно-изыскательские работы (см. п.7 «Организационные требования» Приложения №1).

Техническое задание

Версия 1

Стр. 2 из 3

Выполнение работ по проектной подготовке и разработке проектной документации систем АПС, СОУЭ, АУПТ (при необходимости) здания «Штамп.-инстр. цех (ШИЦ)» инв.№ 10006 ПАО «ЧКПЗ»

2.5.	Получение технических условий (разрешений) от сторонних организаций	Не требуется
2.6.	Выполнение подготовительных работ	До начала выполнения Работ в течение 10 дней с момента подписания договора Подрядчик обязан предоставить Заказчику: - Приказ по предприятию о назначении ответственного лица за выполнение работ по разработке проектной документации (рабочей документации, сметной документации) объекта «Штамп.-инстр. цех (ППИЦ)» инв.№ 10006 ПАО «ЧКПЗ»;
2.7.	Необходимость организации постоянного или временного участка подрядной организации	Не требуется
2.8.	Выполнение авторского надзора	Не требуется
2.9.	Технический контроль выполнения работ, услуг, входной контроль поставки товаров	Разработанную проектную документацию систем АПС, СОУЭ, АУПТ (при необходимости) здания «Штамп.-инстр. цех (ППИЦ)» инв.№ 10006 ПАО «ЧКПЗ», в соответствии с заданием на проектирование Подрядчик направляет на согласование в адрес Заказчика в соответствии с договором.
2.10.	Техническая отчетность – экспертные заключения, отчеты по результатам исследования, аналитические документы	В соответствии с заданием на проектирование Приложением № 1 к Техническому заданию.
2.11.	Поставка МТР. Документация, поставляемая с оборудованием, материалами - паспорт, спецификация, чертежи, сертификаты	Работы выполняются полными изданием Подрядчика.
2.12.	Условия окончания работ, услуг, закупки товаров	Выполнение работ в полном объеме в соответствии с п. 2.1 Технического задания с подписанием Акта выполненных работ. При наличии претензий к качеству выполнения работ, выявления несоответствий выполненных работ проекту, Подрядчик должен за свой счет, в согласованные с Заказчиком сроки, устранить замечания и несоответствия.
3.	Требования к Исполнителю	
3.1.	Наличие необходимых лицензий и Разрешений (отборочные критерии)	Адресация физических лиц на право проектирования средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, которые введены в эксплуатацию (предоставить информацию из реестра)
3.2.	Дополнительные требования к составу коммерческого предложения	Не требуется
4.	Гарантийные обязательства	
4.1.	Гарантийный срок.	Гарантийный срок на результаты выполненных работ устанавливается продолжительностью 36 месяцев с момента подписания сторонами Акта выполненных работ и гарантии соответствия проектной документации при контроле надзорных органов.

Приложения:

- Приложение № 1 Задание на проектирование.

Техническое задание	Версия 1	Стр. 3 из 3
Выполнение работ по предпроектной подготовке и разработке проектной документации систем АПС, СОУЭ, АУПТ (при необходимости) здания «Штамп.-инстр. цех (ППИЦ)» инв.№ 10006 ПАО «ЧКПЗ»		