


УТВЕРЖДАЮ

" _____ " _____ 2024

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 520/12-2023-АС

Ремонт швов, окраска, утепление примыкания цоколя. Склад 3-4.

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Новый раздел				
1	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	м3	1,4	демонтаж старой штукатурки
2	Нанесение цементно-песчаного раствора	м3	3,0	(оштукатуривание межпанельных швов цокольных панелей 50мм)
3	Устройство кладки из кирпича керамического пустотелого М150 на растворе М50 толщиной 250 мм	м3	0,5	
4	Утепление примыкания сэндвич-панелей с цокольной панелью	м3	5,00	(минеральная вата)
5	Нащельник металлический окрашенный, (RAL 9003). 150 мм,	м.пог.	702	внутри Склада по периметру+смежная стена с Южного пристроя
6	Очистка, грунтовка, окраска цокольных панелей акриловыми составами в один тон. (цвет белый)	м2	528	со стороны Южного пристроя
7	Нанесение цементно-песчаного раствора	м3	0,1	(оштукатуривание межпанельных швов панелей АБК 50мм) со стороны Склада
8	Ремонт и восстановление углов здания	м3	0,2	АБК со стороны Склада
9	Очистка, грунтовка, окраска стен акриловыми составами в один тон. (цвет белый)	м2	314,3	АБК со стороны Склада

Составил: Ведущий инженер ПГС  Д.Ю. Губайдуллин
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]