

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор

Д.А. Завалишин

« ____ » _____ 2025г.

Дефектная ведомость

на текущий ремонт комнаты приема пищи монтеров пути цеха №19, зд.322
инв.№000509.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
|--|---|----------------|--------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Полы | | | | |
| 1. | Разборка покрытия пола из линолеума | м2 | 19,8 | |
| 2. | Устройство покрытия пола из керамогранитной плитки разм. 300*300мм. | м2 | 19,8 | |
| Стены | | | | |
| 3. | Расчистка стен от старых обоев | м2 | 53,4 | |
| 4. | Огрунтовка стен грунтовкой глубокого проникновения | м2 | 53,4 | |
| 5. | Сплошное выравнивание стен сухими смесями | м2 | 53,4 | |
| 6. | Оклейка стен флазилиновыми обоями под покраску | м2 | 53,4 | |
| 7. | Покраска стен в/эмульсионными составами за 2 раза вручную | м ² | 53,4 | |
| 8. | Демонтаж деревянной двери 2,1х0,9м. | м2/шт | 1,89/1 | |
| 9. | Установка двери 2,1Х0,9м. | м2/шт | 1,89/1 | |
| Потолок | | | | |
| 10. | Устройство потолка типа «Амстронг» с 4-мя светильниками размер помещ. 4,5мх4,4м | м ² | 19,8 | |
| Очистка помещения от строительного мусора | | | | |
| 11. | Очистка помещения от строительного мусора | т | 0,1 | |
| 12. | Затаривание строительного мусора в мешки | т | 0,1 | |
| 13. | Вывоз мусора самосвалом на расстояние до 1 км. | т | 0,1 | |

Дефектную ведомость составил:

ведущий инженер отдела строительства, ремонта
и реконструкции зданий и сооружений

Начальник цеха №19

Начальник ОЭБ

Зам. технического директора

Поляков А.А.

Кудашов Д.А.

Попов В.В. 14.02.25г.

Пономарев В.А.