


УТВЕРЖДАЮ

Технический директор

 Д.А. Завалишин

« » 2025г.

Дефектная ведомость

на текущий ремонт коридора (I) цеха №19 , зд.322. Инв.№000509.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5
Полы				
1.	Снятие старой керамической плитки	м2	41,86	
2.	Устройство покрытия пола из керамогранитной плитки разм. 300*300мм.	м2	41,86	
Стены				
3.	Расчистка стен от старой в/эм.краски	м2	247,2	
4.	Огрунтовка стен грунтовкой глубокого проникновения	м2	247,2	
5.	Сплошное выравнивание стен сухими смесями	м2	247,2	
6.	Покраска стен в/эмульсионными составами за 2 раза вручную	м ²	247,2	
7.	Демонтаж деревянной двери 2,1х0,9м. в бухгалтерии и со стороны мужской бытовки	м2/шт	3,78/2	
8.	Установка двери 2,1Х0,9м.	м2/шт	3,78/2	
9.	Установка утепленной металлической двери 2,1х0,9м.	м2/шт	1,89/1	
Потолок				
10.	Устройство потолка типа «Амстронг» с 10-ью светильниками	м ²	41,86	
Очистка помещения от строительного мусора				
11.	Очистка помещения от строительного мусора	т	0,4	
12.	Затаривание строительного мусора в мешки	т	0,4	
13.	Вывоз мусора самосвалом на расстояние до 1 км.	т	0,4	

Дефектную ведомость составил:

ведущий инженер отдела строительства, ремонта
и реконструкции зданий и сооружений

Начальник цеха №19

Начальник ОЭБ

Зам. технического директора

 Поляков А.А.

Кудашов Д.А.

Попов В.В. 19.02.25г.

Пономарев В.А.