


УТВЕРЖДАЮ

Технический директор

 Д.А. Завалишин

« ____ » _____ 2025г.

Дефектная ведомость

на текущий ремонт кабинета экономиста цеха №19, зд.322. инв.№000509

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5
Полы				
1.	Разборка покрытия пола из линолеума	м2	22,5	
2.	Устройство покрытия пола из керамогранитной плитки 300мм.х300мм., с затиркой швов	м2	22,5	
Стены				
3.	Расчистка стен от старых обоев	м2	61	
4.	Огрунтовка стен грунтовкой глубокого проникновения	м2	61	
5.	Сплошное выравнивание стен сухими смесями	м2	61	
6.	Оклейка стен флазилиновыми обоями под покраску	м2	61	
7.	Покраска стен в/эмульсионными составами за 2 раза вручную	м ²	61	
8.	Демонтаж деревянных дверей 2,1х0,9м.	м2/шт	1,89/1	
9.	Установка двери 2,1Х0,9м.	м/шт2	1,89/1	
Потолок				
10.	Устройство потолка типа «Амстронг» с 4-мя светильниками размер помещ. 5,15мх4,35м	м ²	22,5	
Очистка помещения от строительного мусора				
11.	Очистка помещения от строительного мусора	т	0,1	
12.	Затаривание строительного мусора в мешки	т	0,1	
13.	Вывоз мусора самосвалом на расстояние до 1 км.	т	0,1	

Дефектную ведомость составил:
ведущий инженер отдела строительства, ремонта
и реконструкции зданий и сооружений


Начальник цеха №19

Начальник ОЭБ

Зам. технического директора

 Поляков А.А.

 Кудашов Д.А.

 Понов В.В. 14.02.25г.

Пономарев В.А.