


УТВЕРЖДАЮ
Технический директор
 Д.А. Завалишин
« » 2025г.

Дефектная ведомость
на текущий ремонт кабинета зам. начальника цеха №19, зд.322,
инв.№000509.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
|--|--|----------------|--------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Полы | | | | |
| 1. | Разборка плинтусов из цементно-песчаного раствора 50мм.*50мм.L= 6м. | м3 | 0,01 | |
| 2. | Разборка покрытия пола из линолеума | м2 | 14,2 | |
| 3. | Укладка керамогранитной плитки 300*300мм. на пол | м2 | 14,2 | |
| Стены | | | | |
| 4. | Расчистка стен от старых обоев | М2 | 48 | |
| | Разборка облицовки стен из ДСП | м2 | 13,5 | |
| 5. | Огрунтовка стен грунтовкой глубокого проникновения | М2 | 48 | |
| 6. | Сплошное выравнивание стен сухими смесями | м2 | 48 | |
| 7. | Оклейка стен флизелиновыми обоями под покраску | м2 | 48 | |
| 8. | Покраска стен в/эмульсионными составами за 2 раза | м ² | 48 | |
| 9. | Демонтаж деревянной двери 2,1м.х0,9м.-2шт. | м2/шт | 3,78/2 | |
| 10. | Установка двери 2,1м.х0,9м. | м2/шт | 1,89/1 | |
| Потолок | | | | |
| 11. | Устройство потолка типа «Амстронг» с 4-мя светильниками размер помещ.4,5х3,15м | м ² | 14,2 | |
| Очистка помещения от строительного мусора | | | | |
| 12. | Очистка помещения от строительного мусора | т | 0,2 | |


| | | | | |
|-----|---|---|-----|--|
| 13. | Затаривание строительного мусора в мешки | т | 0,2 | |
| 14. | Вывоз мусора самосвалом на расстояние 1 км. | т | 0,2 | |

Дефектную ведомость составил:
ведущий инженер отдела строительства, ремонта,
реконструкции зданий и сооружений

Начальник цеха №19
Начальник ОЭБ
Заместитель технического
директора

 Поляков А.А.

 Кудашов Д.А.

 Попов В.В. 14.02.25,

 Пономарев В.А.