

Согласовано





Взам. инв. №

Подп. и дата





Инв. № подл.

05.24

06087



- Расход уплотнителя кровельного- 2,0м.пог
- Лента уплотнительная Кнауф Дихтунгсбанд самоклеящаяся 95x3 мм- 300м.пог.
- Выполнить заполнение между фасонными элементами и конструкциями люков по периметру из атмосферостойкого герметика нейтральный Korfinger WP791 (или аналог).
- Фасонный элемент ФЭ-8 завести под существующий профлист, предварительно удалив (вырезав) участок существующего профлиста.
- Демонтаж участка профлиста существующего (по периметру) - 2,1м².
- Спецификацию фасонных элементов см.л.8

						16/24-351-AP			
						ООО "Петербургцемент"			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Укрытые площадки обслуживания форсунок баши кондиционирования ЗЗ1СТ200	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Гончаров			05.24		Р	6	
Проверил		Арбузова			05.24				
Н.контроль		Аппаева			05.24	Узлы 1-3. Сечение Б-Б	 ПРОМПРОЕКТ		