

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. ген. директора по тех. вопросам

АО «НСЗ»

Н.Н.Горбунов

« ____ » _____ 2024г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На проведение расчета строительных конструкций для размещения оборудования на плавильном участке ВМЛ здания сталъцеа кирпичного, цеа углеродистого литья (инв.110301) для нужд АО «НСЗ»

1. Заказчик	АО «Новосибирский стрелочный завод»
2. Наименование выполняемой работы	Проведение обследований по расчету несущей способности строительных конструкций на нагрузку от размещенного оборудования общим весом порядка 44,5 т. на плавильном участке ВМЛ здания сталъцеа кирпичного, цеа углеродистого литья (инв.110301) в осях 29-31/Н-О Результат обследования: Технический отчет по результатам обследований по расчету несущей способности строительных конструкций на нагрузку от размещенного оборудования, об уровне технической безопасности строительных конструкций после размещения необходимого оборудования, согласно приложенной планировки. Заключение о возможности его размещения. Разработка мероприятий по усилению конструкций, в том числе разработка необходимой КД, в случае отрицательного заключения возможности размещения оборудования. Технический отчет предоставить в двух экземплярах, а также в электронном виде на CD или USB-флеш-накопителе.
3. Объекты и объемы предоставления услуг	Проведение обследований по расчету несущей способности строительных конструкций на нагрузку от размещенного оборудования общим весом порядка 44,5 т. на плавильном участке ВМЛ здания сталъцеа кирпичного, цеа углеродистого литья (инв.110301) в осях 29-31/Н-О производить с учетом плана расстановки оборудования согласно приложения №1 к Техническому заданию.
4. Место выполнения работ	Россия, г. Новосибирск, ул. Аксенова, 7
5. Требования к исполнителю работ	Специалисты, выполняющие расчеты, обследования и т.д. должны иметь соответствующую квалификацию (подтверждается дипломами, квалификационными удостоверениями и т.п.), аттестацию в сфере промышленной безопасности- Пройти обучение и предоставить квалификационный лист, протокол и удостоверения о прохождении обучения по промышленной безопасности категории Б.3-9, А.1, Б.3-1, Б.9-6 Использование только лицензионного ПО для проведения расчетов. При заключении настоящего договора подрядчик обязан представить в адрес Заказчика заверенные надлежащим образом следующие документы и сведения: - Карточку организации (заверенную подписью руководителя с оттиском печати), содержащую данные организации, ФИО руководителя, главного бухгалтера, платежные реквизиты, контактные телефоны, e-mail, сайт либо анкету делового партнера;

	- Устав; - Свидетельство о государственной регистрации в качестве юридического лица либо лист записи; - Свидетельство о постановке на налоговый учет; - Решение об избрании руководителя организации (исполнительного органа) (протокол собрания акционеров/учредителей/участников общества); - Приказ или иной документ о назначении лица на должность руководителя организации (исполнительного органа) и главного бухгалтера; - Доверенности, подтверждающие полномочия представителей на ведение переговоров, подписание договора, приложений к нему, счетов-фактур и товарных накладных, совершение других необходимых действий; - Лицензию либо иную разрешительную документацию, если поставка товаров предусматривает ее наличие; - Справка об исполнении плательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов; - Расчет по страховым взносам (форма 4 ФСС- расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам); - Сведения о среднесписочной численности работников; - Бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах за истекший финансовый год; - Налоговая декларация по налогу на прибыль (документ о переходе на специальный налоговый режим); - Налоговая декларация по НДС за истекший финансовый год; - Документ, подтверждающий дилерские полномочия (при необходимости); - Документы, подтверждающие наличие необходимых ресурсов для оказания услуг/выполнения работ, поставки товаров (трудовых, материальных, и других ресурсов), в том числе подтверждение наличия в аренде/собственности офисных и складских помещений, справки о трудовых ресурсах и квалификации работников, договоры ГПХ (при наличии), перечень основных средств, оборудования и техники, необходимой для исполнения обязательств по договору, договоры субподряда, с подтверждением квалификации рабочих и наличия оборудования и техники у субподрядчика (в случае оказания услуг/выполнения работ с привлечением субподрядных организаций); - Иные сведения и документы по требованию Заказчика. - Обязательными условиями допуска Исполнителя к работам является : - составление локальных сметных расчетов (ЛСР) в ГЭСН или ФЭР. - наличие календарного графика выполнения работ по видам и этапам.
6. Общие требования для выполнения работ	1. В полном соответствии с условиями договора и требованиями настоящего технического задания. 2. Работники, выполняющие замеры строительных конструкций, должны иметь: ИТР допускающий к работе на высоте- 3 группа допуска, рабочие- 1 группа допуска работы на высоте, и иметь подтверждающие удостоверения. 3. Сотрудники Исполнителя должны иметь гражданство РФ или оформленные надлежащим образом разрешения на работу в РФ для иностранных граждан. 4. <u>Наличие в штате эксперта с областью аттестации Э14.4 ЗС</u> Перед началом работ исполнитель разрабатывает и предоставляет: - «Превентивный план выполнения работ» и предоставляет данный пакет документов с копиями удостоверений в отдел ОТ и ПБ для прохождения вводного инструктажа по Охране труда.

	- Предоставляет документы (удостоверения) о прохождении обучения по охране труда ПП РФ. № 2464 - Оформляет Акт- допуск на объект в установленной форме. - Информацию о применяемых инструментах, механизмах и оборудовании, спец.техники. Всю вышеперечисленную документацию предоставить заранее и согласовать с отделом ОТ и ТБ перед: - осмотром объекта - уточнения деталей по объекту - проведения необходимых(контрольных) замеров - до начала производства работ. Документы направлять на e-mail: zininaiu@nsznsk.ru
7. Требования к производству, качеству и безопасности выполнения работ	1. Обеспечивать работников средствами индивидуальной защиты для работы должен Исполнитель. 2. Проведение обследований и Расчёт нагрузок на несущую способность перекрытий строительных конструкции осуществляется с соблюдением норм охраны труда и промышленной безопасности. 3. Ответственность за безопасность пешеходов и имущества граждан (автотранспорта) от падающего мусора, в пределах зоны производства работ, несет Исполнитель. 4. Тротуары и в необходимых случаях проезжая часть, попадающие в зону производства работ, освобождаются от транспорта и ограждаются; на время работы выставляются дежурные. Расстановка дежурных производится руководителем (мастером или прорабом).
8. Нормативные требования	Работы должны выполняться в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Техническим заданием, условиями Договора, с соблюдением требований действующей нормативно-технической документации: - ГОСТ 31937-2011 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния - ГОСТ 22690-88 Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля - ГОСТ 8462-85 Материалы стеновые. Методы определения пределов прочности при сжатии и изгибе - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1. Общие требования; - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»; - Федеральный закон РФ от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"; - СП 48.13330.2019 Организация строительства; - Правила противопожарного режима РФ, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479. - Федеральный закон « Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ; - СП 01.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы - «Правила по охране труда при работе на высоте» утверждённые Приказом Минтруда России от 16.11.2020 N 782н.

9. Требования к безопасности результатов работ	1. Исполнитель несет полную ответственность за возможное причинение какого-либо вреда здоровью, жизни или имуществу третьих лиц, вызванных действиями или бездействием Исполнителя, его работников или представителей в ходе оказания выполнения работ. 2. Исполнитель несет полную имущественную ответственность перед Заказчиком за сохранность имущества Заказчика и за соблюдение правил противопожарной безопасности в ходе выполнения работ по настоящему Договору. 3. В случае нанесения вреда и порчи имущества Заказчика при оказании услуг по настоящему Договору Исполнитель обязуется возместить нанесенный ущерб в соответствии с согласованной сметой работ на восстановление имущества Заказчика.
10. Порядок сдачи и приемки работ	1. Приёмка выполненных работ производится руководителем предприятия балансодержателя и инспектором, осуществлявшим технический надзор за выполнением работ Проведение обследований и Расчёт нагрузок на несущую способность перекрытий строительных конструкции путём подписания акта приемки выполненных работ КС-2 и справки о стоимости работ КС-3. При мотивированном отказе Заказчика от подписания акта приемки-сдачи, Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их устранения за счет виновной стороны. 2. Обязательным условием приемки Актов о приемке выполненных работ (форма КС-2), и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) является Технический отчёт предоставляемый в двух экземплярах, а также в электронном виде на CD или USB-флеш-накопителе. При отсутствии указанной документации Акты выполненных работ будут считаться не принятыми и не подлежат оплате Заказчиком до момента предоставления всей документации. 4. Оплата оказанных/выполненных Исполнителем услуг/работ осуществляется после подписания Сторонами акта сдачи-приемки (КС-2; КС-3) оказанных/выполненных услуг/работ в течение 45 (сорока пяти) календарных дней после получения Заказчиком от Исполнителя полного комплекта документов (в том числе счет, счет-фактура, акт сдачи-приемки оказанных/выполненных услуг/работ, подписанной всеми участниками исполнительной технической документации в рамках отчетного периода) путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в Договоре. При этом исключается применение условий статьи 317.1. ГК РФ.
11. Сроки производства работ	1. Начало выполнения работ - дата подписания договора 2. Срок окончания работ - 30 календарных дней

Приложение № 1 – Планировка участка в осях 29-31/Н-О.

Приложение №2 – Превентивный план выполнения работ.

Приложение №3 – Комплект чертежей предоставляется по запросу

Начальник ОКС

М.А.Ненашев

Инженер ОКС

С.И.Зенин

