

Утверждаю:
Заместитель Председателя Правления
по производству
АО «УК «МидЮрал»



Н.В. Кузьмин

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение текущего ремонта ограждения завода (литер IX), инв. № 02000690, ОСБ

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И НАЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТОВ

Ограждение завода (литер IX), инв. № 02000690, ОСБ введено в эксплуатацию в 1972 г. Предназначено для защиты и обозначения границ территории завода АО «КЗФ».

СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ РАБОТАХ

Текущий ремонт ограждения завода (литер IX), инв. № 02000690, ОСБ – ведомость объемов работ № 22-24. Требуется произвести замену пролетов ограждения из железобетонных плит, а также барьера безопасности «Егоза».

Объемы и перечень работ согласно ведомости объемов работ (прилагается).

СВЕДЕНИЯ О МЕСТЕ, СТОИМОСТИ И СРОКАХ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Текущий ремонт проводится на территории АО «КЗФ», расположенного в Свердловской области, Сысертском районе, п. Двуреченск.

Стоимость коммерческого предложения обосновать локально-сметным расчетом (в формате гранд-смета).

Период проведения работ август-сентябрь (III квартал) 2024г., конкретные даты определяются договором.

ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ И КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Технологические характеристики, состав, качество и объём контроля выполняемых работ должны соответствовать требованиям:

- Положение П-08-121-19 «Система контроля качества работ (ОКС)»;
- ГОСТ Р 57278-2016 «Ограждения защитные»;
- СП 48.13330.2019 «Организация строительства»;
- СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий».

ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНЕНИЮ РАБОТ

Сроки предоставления гарантий регулируются договором на выполнение работ или ГК РФ. Требования: СРО на строительство.

ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ;
- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений № 384-ФЗ;
- Положения о порядке работ, проводимых сторонними организациями на территории ПАО «КЗФ» (П-06-49-06);

СП 12-136-2002 Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;
СП 48.13330.2019 «Организация строительства»;
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

Строительный контроль результатов работ и порядок приемки осуществляется в соответствии с требованиями СП 48.13330.2019 «Организация строительства».

Состав отчетной исполнительной документации:

- Приказ Минстроя РФ от 16.05.2023 N 344/ПР об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства;
- Приказ Минстроя РФ от 02.12.2022 N 1026/ПР об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства;
- Подписание КС-2, КС-3.

Главный инженер

В.Г. Парыгин

Начальник ОКС

А.И. Елеськин

Старший инженер по надзору за строительством и техническим состоянием зданий и сооружений

И.В. Мезенов