

Перечень работ по пожарной безопасности

№ п./п.	Наименование работ
1.	Выполнить монтаж системы аварийного освещения на 1-ом этаже Комплекса в случае отключения электроэнергии (рабочего освещения) при пожаре.
2.	Выполнить на основном пути эвакуации из фойе 1-го этажа Комплекса, ведущем в тамбур выхода наружу, пандус из негоряемого материала с уклоном не более 1:6.
3.	Выполнить облицовку стен на путях эвакуации с 1-го этажа Комплекса (вестибюль №2) из материала с показателями пожарной опасности не более Г2, В2, Д3, Т2.
4.	Выполнить на запасном пути эвакуации из Комплекса женской бани-сауны лестницу с числом ступеней не менее 3-х из материала с показателями пожарной опасности не более В2, Д3, Т3, РП2, с шириной проступи не менее 25 см и высотой ступеней - не более 22 см и не менее 5 см.
5.	Выполнить на запасном пути эвакуации из Комплекса женской бани-сауны, ведущем в коридор выхода наружу, пандус из негоряемого материала с уклоном не более 1:6.
6.	Выполнить на запасном пути эвакуации из Комплекса мужской бани-сауны, ведущем наружу, лестницу с числом ступеней не менее 3-х, с шириной проступи не менее 25 см и высотой ступеней - не более 22 см и не менее 5 см.
7.	Выполнить покрытие пола на путях эвакуации (лестницах, выложенных керамической плиткой) из мужского и женского комплексов бань-саун из противоскользящего материала с показателями пожарной опасности не более В2, Д3, Т3, РП2.
8.	Выполнить расширение дверных проемов не менее 0,8 м в следующих помещениях (мужская душевая, женская душевая) с обеспечением свободного открывания дверей в сторону выхода и безопасного прохода.

При выполнении работ необходимо руководствоваться ФЗ №123 от 22.07.2008; Правила противопожарного режима в Российской Федерации п.23, СП 1.13130; СП 439.1325800.2018 и другими действующими нормативными документами.

Начальник отдела пожарной безопасности,
гражданской обороны и защиты от ЧС



Н.Е. Горохов

Начальник управления
по производственной безопасности

А.М. Васькин