

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на электромонтажные работы в спортивно-оздоровительном комплексе

1. Объем ремонта. Общие требования по подготовке, проведению и завершению ремонта.

Необходимо произвести замену электропроводки, светильников, выключателей в помещениях СОКа. Всё требуемое электрооборудование и материалы приобретается исполнителем и согласовывается с заказчиком.

Произвести необходимые монтажные работы и расключения.

Время и сроки выполнения работ согласовываются с заказчиком.

Прокладку кабеля производить в кабельных каналах.

На соединениях использовать распаячные коробки с сальниками.

Кабель применять ВВГ, розетки и выключатели наружной установки.

Обязательное прибытие на объект представителя подрядчика для обсуждения и принятия решения по вопросам производства работ.

Вестибюль №1

1. Монтаж системы аварийного освещения, предусматривающей установку щита аварийного освещения с подключением к существующему резервному вводу и автоматическим включением при отключении основного питания.
2. Монтаж светильников аварийного освещения с подключением к сети аварийного освещения – 2шт

Вестибюль №2

1. Демонтаж старых светильников и установка новых светильников (PPL/U OPAL 40Вт) – 8шт
2. Замена выключателей – 2шт
3. Замена розеток – 4шт
4. Замена шкафа управления – 1шт (ЩРн-24з-074 У2)
5. Установка кнопочного поста на 2 кнопки с возвратом XALD213 – 8шт
6. Монтаж светильников аварийного освещения с подключением к сети аварийного освещения – 2шт
7. Установка светового оповещателя (выход)

Коридор

1. Замена шкафа управления печью сауны – 2шт
2. Пост кнопочный ПКУ-15-21.131-54 1хСКЛ11 зелёная 220+1хКЕ081/2(1з+1р) красная ET054782 – 2шт
3. Контактёр малогабаритный КМИ 50А
4. Реле времени РСР-513 ЕА02.001.003
5. Демонтаж старых светильников и установка новых точечных светильников GX53 71 280(спот) – 8 шт
6. Монтаж светильников аварийного освещения с подключением к сети аварийного освещения – 2шт

Помещение для сушки волос

1. Замена розеток (двойные) – 3шт
2. Демонтаж старых светильников и установка новых светильников (PPL/U OPAL 40Вт - рекомендуемый) – 3 шт
3. Замена выключателя – 1шт

Женская раздевалка

1. Замена щита термосигнализатора
2. Демонтаж кнопочного поста и перенос его в ЩО №2 (ПКУ-15-21.131-54 - рекомендуемый) – 1шт
3. Замена выключателей – 3шт
4. Демонтаж старых светильников и установка новых точечных светильников AQUA-2-WH (спот) – 8шт

Туалет (в женск. раздевалке)

1. Демонтаж старых светильников и установка новых точечных светильников AQUA-2-WH (спот) – 3шт
2. Замена выключателя – 1шт

Женская душевая

1. Демонтаж старых светильников и установка новых светильников AQUA-2-WH – 2шт

Мужская душевая

1. Демонтаж старых светильников и установка новых светильников AQUA-2-WH – 2шт

Мужская раздевалка

1. Замена щита термосигнализатора
2. Демонтаж кнопочного поста и перенос его в ЩО №3 (ПКУ-15-21.131-54 - рекомендуемый) – 1шт
3. Замена выключателей – 3шт
4. Демонтаж старых светильников и установка новых точечных светильников AQUA-2-WH (спот) – 8шт

Туалет в мужской раздевалке

1. Демонтаж старых светильников и установка новых точечных светильников AQUA-2-WH (спот) – 3шт
2. Замена выключателя – 1шт

Помещение каскадного душа

1. Демонтаж старых светильников и установка новых точечных светильников AQUA-2-WH (спот) – 9 шт
2. Замена кнопки аварийного отключения каскада (M22-D-R-X0/KC11/I Красная кнопка в корпусе, 1НО+1НЗ рекомендуемый) – 1шт

Помещение бассейна

1. Замена щита освещения (Щит распределительный навесной Р1ехо пластиковый IP65 282x340x141 мм 12 – рекомендуемый) – 1шт
2. Демонтаж старых светильников с колонн и стен и установка новых светильников на стенах (LPO LSP 30 Вт IP-65 рекомендуемый) – 15 шт
3. Установка новых светильников на натяжной потолок с прокладкой проводов AQUA-2-WH – 20шт

3. Требования к исполнителю.

- 3.1 Исполнитель должен иметь опыт выполнения аналогичных работ.
- 3.2 Выполнять работы квалифицированными специалистами.
- 3.3 При выполнении работ исполнитель использует своё оборудование, инструменты.
- 3.4 Выполнить работы в сроки, согласованные с заказчиком.

3. Особые условия.

- 3.1 Необходимость замены кабелей и длину кабелей определяется совместно с заказчиком.
- 3.2 Дополнительная информация будет предоставлена по запросу.
- 3.3 Гарантия на выполненные работы и оборудование не менее 5 лет.
- 3.4 Демонтированное электрооборудование складировать в выделенное заказчиком месте.

Начальник электроцеха



Казикин Н.И.