

Акционерное общество «Волга»

Россия, 606407,
Нижегородская область,
г. Балахна, ул. Горького, 1
Тел. +7 (83144) 93756
+7 (83144) 41010
Факс +7 (83144) 45393
+7 (83144) 41011
e-mail: info@volga-paper.ru
www.volga-paper.ru



Joint Stock Company «Volga»

Ul. Gorkogo, d. 1,
Nizhegorodskaya oblast,
Balakhna, Russia, 606407
Tel. +7 (83144) 93756
+7 (83144) 41010
Fax +7 (83144) 45393
+7 (83144) 41011
e-mail: info@volga-paper.ru
www.volga-paper.ru

от «___» _____ 20__ г.

№ _____

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ от 12.01.2024,
НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ЗАМЕНУ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ПЛОЩАДОК
ОБСЛУЖИВАНИЯ СЕТОЧНОЙ И ПРЕССОВОЙ (С СУЩЕСТВУЮЩИМИ
ПЕРИЛЬНЫМИ ОГРАЖДЕНИЯМИ) ЧАСТИ БДМ №5 БУМАЖНОГО ЦЕХА (Б/Ц) №3
АО «ВОЛГА».**

СОСТАВ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ:

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1.	Наименование предприятия.	АО «Волга»
2.	Местонахождение предприятия.	Р.Ф. Нижегородская область г. Балахна, ул. Горького, д.1
3.	Цель выполнения работ.	Изготовление и замена металлоконструкций переходных площадок, мостиков, площадок обслуживания и других элементов бумагоделательной машины в связи с их физическим износом.
4.	Цех, участок	Бумажный цех №3, БДМ №5.
5.	Дополнительные сведения	Заказчиком предоставляется следующая документация: - Чертеж №9P241-1794. П.044.00.00.000 (щит, кронштейны и деталировки) – прессовая часть 5 БДМ - Чертеж 8P231-3102.0.042.00.00.000 (щит, кронштейны и деталировки) – сеточная часть 5 БДМ - Чертеж 8P231-3102.0.043.00.00.000 (щит, кронштейны и деталировки) – сеточная часть 5 БДМ - Чертеж 8P231-3102.0.041.00.00.000 (щит, кронштейны и деталировки) – сеточная часть 5 БДМ - Чертеж 8P231-3102-011.00.00.000СБ (кронштейны и деталировки) – сеточная часть 5 БДМ - Перильные ограждения остаются существующие.
6	Состав работ: 1. Предварительная стадия.	<ul style="list-style-type: none">• Посещение и обследование объекта, изучение имеющейся документации.• Сбор необходимых исходных данных

	• Разработка и согласование предварительного плана-графика выполнения работ.	
2. Изготовление металлоконструкций	Изготовление площадок, мостиков, трапов, с существующими перильными ограждениями, консолей и других металлоконструкций сеточной и прессовой частей в соответствии с разработанной и согласованной с Заказчиком документацией.	
3. Монтажные работы	Демонтаж существующих и монтаж вновь изготовленных площадок, мостиков, трапов, с существующими перильными ограждениями, консолей и других металлоконструкций сеточной и прессовой частей в соответствии с разработанной и утвержденной Заказчиком технологической картой производства работ.	
3. Завершающий этап	Испытания изготовленных и установленных металлоконструкций, поэтапная сдача объектов производства работ.	
Требования к применяемым материалам и готовым изделиям	Материалы, применяемые для изготовления металлоконструкций должны быть химически и коррозионностойкими, иметь сертификат соответствия, изделия должны соответствовать нормативной и правовой документации (ГОСТ, СНиП и т.д.).	
Дополнительные требования	Работы по демонтажу и монтажу производить во время проведения остановов на ППР (детали должны быть демонтированы и смонтированы одним промежутком времени без перерывов).	
7.	Требования к исполнителю	<ul style="list-style-type: none"> • Исполнитель должен иметь: - опыт проектирования и реализации подобных объектов на промышленных предприятиях; - всю разрешительную документацию, допуски и свидетельства, лицензии на необходимые виды деятельности; - аттестованный персонал;
8.	Сроки выполнения работ	Исполнитель при подготовке ТКП, предоставляет информацию об ориентировочных сроках выполнения работ по этапам. Окончательный срок выполнения работ определяется на стадии заключения договора.

Лист согласований

Согласовано:

Главный механик

Начальник б/ц №3

Механик б/ц №3

М. С. Железников

Д. Г. Шипулин

А. Г. Ивашков