

Согласовано:
Технический директор
Петербургский филиал АО «ЦЕМРОС»
_____ Сапсалёв А.Н.
« _____ » _____ 2024г.

Утверждаю:
Директор
Петербургский филиал АО «ЦЕМРОС»
_____ Кострыгин М.В..
« _____ » _____ 2024г.

Дефектная ведомость на работы по объекту:
«Здание лаборатории: 6 помещений, 801.1.», инв. № 1010033, Петербургского филиала АО «ЦЕМРОС»

№ п/п	Наименование	Содержание требований
1	2	3
1.	Описание	«Здание лаборатории: 6 помещений, 801.1.», инв. № 1010033
2.	Месторасположение проектируемого объекта.	188572, Российская Федерация, Ленинградская область, г. Сланцы, Выскатское сельское поселение, производственная площадка Петербургского филиала АО «ЦЕМРОС»
3.	Вид	Ремонт помещений в здании лаборатории

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Объем
Демонтажные работы			
1	Зачистка швов по углам на дальней стене в помещении (где находится туалет)	мп	15
2	Очистка поверхности от краски	м2	66
3	Вывози утилизация строиельного мусора		
Монтажные работы			
4	Устройство угла с помощью гипса,шпаклевки и армо сетки -Гипс высокопрочный ГВВС-16 -Шпаклевка цементная Weber.vetonit VH для влажных помещений белая или аналог -Сетка арматурная 100x100 мм d3,5-3,8 мм 1x3 м или аналог	мп	15

5	Подготовка поверхности под покраску	м2	66
6	Грунтовка поверхности перед покраской -Грунт Plitonit 1/ 1 Profi концентрат 1:5 или аналог	м2	66
7	Покраска поверхности -Краска моющая Marshall Export 7 база ВВ белая или аналог	м2	66
8	Вывоз и утилизация строительного мусора -Мешок для мусора 75 л 550х1050 мм повышенной прочности		