

УТВЕРЖДАЮ

Директор
по техническому развитию

С.Г. Мудрецов

Приложение №2

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №1

Ремонтные работы отопительной системы в складе №51

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4
Раздел 1. Система отопления торцевого склада №51			
Демонтажные работы			
1	Демонтаж: воздухоотборников	100 шт.	0,02 2/100
2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм	100 м трубопровода	1,12 (8*2+24*4)/100
3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм	100 м трубопровода	0,98 (12+9,5+11,5+5,5+2+6,5+2)*2/100
4	Демонтаж: радиаторов весом до 240 кг	100 шт.	0,08 8/100
5	Снятие задвижек диаметром: до 100 мм	100 шт. арматуры	0,06 6/100
6	Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы	1000 м3 объема здания	1,691138 23,41*12,04*6/1000
7	Демонтаж элеваторов номер: 1-5	100 шт.	0,01 1/100
Монтаж системы отопления склада №51			
8	Установка узлов тепловых элеваторных номером: 6, 7	1 узел	1
9	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм (Вентиль и задвижки предоставляет ЗАКАЗЧИК)	1 шт.	6
10	Установка термометров в опрае прямых и угловых	1 компл.	2
11	Установка кранов воздушных	1 компл.	10
12	Изготовление и установка регистров из стальных труб диаметром нитки 100 мм (Трубы предоставляет ЗАКАЗЧИК)	100 м труб нити регистра	1,7 (4*5*4+2,5*9*4)/100
15	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм (Вентиль Ду20мм шаровые для воды и пара)	1 шт.	16
17	Установка воздухоотводчиков	1 шт.	2
18	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм (Трубы предоставляет ЗАКАЗЧИК)	100 м трубопровода	0,64 (4+12)*4/100
19	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм (Трубы предоставляет ЗАКАЗЧИК)	100 м трубопровода	0,4 10*4/100
20	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм (Трубы предоставляет ЗАКАЗЧИК)	100 м трубопровода	0,08 8/100
21	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 40 мм (Трубы предоставляет ЗАКАЗЧИК)	100 м трубопровода	0,24 12*2/100
22	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 50 мм (Трубы предоставляет ЗАКАЗЧИК)	100 м трубопровода	0,8 40*2/100
23	Отвод стальной Д50мм	шт	20
24	Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой	100 приборов	0,08 8/100
25	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм	100 м трубопровода	2,16 (64+40+8+24+80)/100

1	2	3	4
26	Обеспыливание поверхности	1 м2 обеспыливаемо й поверхности	76,92
27	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом	100 м2 обезжириваемо й поверхности	0,7692 76,92/100
28	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,7692 76,92/100
29	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ- 115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,7692 76,92/100

И.О. Начальника ИТО

А.В. Мудриченко

Вед.специалист ИТО

Пеньков В.Н.