



Утверждаю

Технический директор АО
«Кондопожский ЦБК»

Иванов Е.С.

« » 2024 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение подводного обследования на территории порта искусственно образованного (инв.№2042) и подводное обследование у приемного отделения и водного канала приемного отделения ДПЦАО «Кондопожский ЦБК» (инв.№1797 здание ДПЦ в осях 1-4).

п/п	Перечень основных данных и требований	Исходные данные
1	Заказчик	АО «Кондопожский ЦБК»
2	Наименование	Объект: АО «Кондопожский ЦБК», Россия, Республика Карелия. Подводное обследование на территории порта искусственно образованного (инв.№2042) и подводное обследование у приемного отделения и водного канала приемного отделения ДПЦ АО «Кондопожский ЦБК» (инв.№1797 здание ДПЦ в осях 1-4). Адрес: Кондопожский район, г.Кондопога, ул. Промышленная, здание 2
3	Место выполнения	Адрес: Россия, Республика Карелия, Кондопожский район, г. Кондопога, ул. Промышленная, 2. Порт ДПЦ и приемное отделение ДПЦ.
4	Цель выполнения работы	Внеплановый ремонт. Обследование акватории и выполнения дноуглубительных работ (при необходимости) для обеспечения необходимой проходной глубины пучков балансовой древесины с водного хранения в приемное отделения ДПЦ в период снижения уровня воды в акватории Онежского озера.
5	Основание для работ	Заключение экспертизы Промышленной безопасности №03-ЗС 2021. Служебная записка от ДПЦ Байдину С.Н.
6	Сроки выполнения	90 дней после подписания Договора.
7	Объем работ и виды	Порт ДПЦ. Выполнить: 1. Обследование подводной части провисов деревянной ряжи. 2. Выявление щели между ряжами и оснований. 3. Выявление расхождения между ряжами. 4. Выявление выпадения ранее установленных мешков для заполнения пустот. 5. Обследование состояния подводной бетонной части всей причальной стенки. Приемное отделение ДПЦ. Выполнить:

		1. Водолазное обследование акватории у приемного отделения по приложенному ТЗ.
8	Поставка оборудования и материалов	Все материалы приобретаются за счет исполнителя и расходы на них включены в смету.
9	Гарантийные обязательства по выполненным работам	12 (тридцать шесть) месяцев с момента подписания подрядчиком акта о приемке выполненных работ в форме КС-2, с приложением справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3.
10	Требование к подрядной организации	<p>Наличие в штате квалифицированного персонала, необходимого для выполнения данного вида работ. Техническая оснащенность оборудованием и инвентарем.</p> <p>Обеспеченность персонала спецодеждой и средствами индивидуальной защиты (СИЗ), в соответствии с Типовыми нормами, утвержденными Приказом Минсоцразвития №477 от 16.07.2007г.</p> <p>Референции по аналогичным работам за 2018-2023гг.</p> <p>Опыт работы – не менее 5 лет.</p> <p>Прохождение вводного инструктажа до начала работ в отделе промышленной безопасности и охраны труда АО «Кондопожский ЦБК»</p> <p>Подрядчик обязан соблюдать:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. N 1479 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 2. Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ (ред. от 08.12.2020) "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" 3. Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.11.2020 г. N 461 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ НОРМ И ПРАВИЛ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ "ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ, НА КОТОРЫХ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ПОДЪЕМНЫЕ СООРУЖЕНИЯ" 4. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 04.12. 2020 г. N 859н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЙ И ЛЕСОХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. 5. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 16.11. 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ. 6. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.10. 2020 г. N 753н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ И РАЗМЕЩЕНИИ ГРУЗОВ. 7. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27.11. 2020 г. N 835н ОБ

УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ С ИНСТРУМЕНТОМ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯМИ.

8. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27.11. 2020 г. N 833н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ, МОНТАЖЕ, ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ И РЕМОНТЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ.

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11.12. 2020 г. N 884н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ.

Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам работ, услуг:

- Подрядчик обязан при осуществлении работ соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности работ.
- Подрядчик несет ответственность перед заказчиком за качество работ в соответствии с гражданским кодексом РФ и иными нормативными актами.
- Своевременное устранение недоделок, выявленных в процессе приемки работ
- Качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора, а при отсутствии или неполноте условий договора, требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Гарантия качества результата работы, распространяется на все, составляющее результат работы.
- Соблюдение требований по охране окружающей среды.
- Все отходы, образующиеся в процессе выполнения работ, являются собственностью Подрядчика. Понятие «отходы» стороны понимают в соответствии с Федеральным законом №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

Требования к организации строительства:

Подрядчик должен иметь:

- машины и механизмы для перевозки малогабаритных материалов;
- электро-пневматический инструмент;
- ручной слесарно-монтажный инструмент;
- расходные материалы (газы, электроды, отрезные и шлифовальные круги, сварочная проволока и т. д.).

Подрядчик обязан:


- Обеспечить доставку, приемку, разгрузку, складирование и сохранность пребывающих материалов;
- Иметь необходимые материалы для выполнения работ;

		<p>- Подрядчик обязан выставлять ограждения, дорожные знаки на местах проведения работ; После выполнения работ: - ежедневная уборка рабочего места; - вынос/вывоз мусора.</p>
11	Условия труда	Обеспечить соблюдение техники безопасности и необходимое медицинское обслуживание при проведении работ на объекте согласно межотраслевым правилам по охране труда при проведении работ.
12	Документация, предъявляемая Заказчику по окончании работ	<p>1. Акты на скрытые работы, сертификаты качества на используемые материалы. 2. Приёмка заказчиком работ осуществляется путём подписания акта о приёмке выполненных работ формы КС-2 с приложением справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3. При обнаружении недостатков в выполненных работах заказчик составляет мотивированный отказ от подписания акта КС-2 с указанием необходимых доработок и сроков устранения недостатков.</p>
13	Непредвиденные расходы	При возникновении дополнительных расходов, не превышающих 10% стоимости договора, дополнительное соглашение об изменении цены не составляется.
14	Требования к предоставлению технико-коммерческой документации	<p>1. Техничко-коммерческое предложение оформить в виде приложений: Приложение 1. указать сроки выполнения работ и гарантийный срок на выполненные работы; Приложение 2. указать стоимость работ, размер авансовой выплаты и сметный расчет. Приложение 3. указать сроки гарантии на выполненные работы. 2. Приложения отправлять руководителю группы закупки услуг филиала ООО «Карелия Палп» в г. Кондопога Бондаренко Ю.С. email: bondarenkoys@karjalapulp.com тел. (81451) 3-64-91 3. Для уточнения технических и организационных вопросов обращаться к инженеру по инженерным сетям отдела по текущему и капитальному ремонту зданий и сооружений строительной службы АО «Кондопожский ЦБК» Харвонен А.В. email: harvonen@aokcbk.ru; тел. (81451) 3-20-59.</p>
15	Особые условия	Возможность посещения объекта, на котором предстоят работы, для ознакомления, замеров.
16	Особенности учета	Услуги по содержанию и ремонту зданий и сооружений

31.05.2024г.

Согласовано:

Начальник ОТКРЗС

 Смирнов С.В.