

Утверждаю

Технический директор
АО «Кондопожский ЦБК»

Иванов

Е.С.

« »

2024 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Выполнение работ по модернизации здания цеха листовых бумаг (инв. №5148): устройство тамбура в месте расположения транспортно-упаковочной линии бумцеха №3 фирмы «Сіста» АО «Кондопожский ЦБК. Устройство тепловых завес в количестве 3 шт.

п/п	Перечень основных данных и требований	Исходные данные
1	Заказчик	АО «Кондопожский ЦБК»
2	Наименование	работы по модернизации здания цеха листовых бумаг (инв. №5148): устройство тамбура в месте расположения транспортно-упаковочной линии бумцеха №3 фирмы «Сіста». Устройство тепловых завес в количестве 3 шт.
3	Место выполнения	Здание цеха листовых бумаг (инв. №5148) Адрес: Россия, Республика Карелия, Кондопожский район, г. Кондопога, ул. Промышленная, 2.
4	Цель выполнения работы	1. Улучшение микроклимата помещений здания 2. Усовершенствование конструкций помещения здания в районе транспортно-упаковочной линии
5	Основание для работ	Заявка в строительную службу
6	Сроки выполнения	60 (шестьдесят) дней с момента подписания договора
7	Объем работ и виды	Выполнить работы согласно проекта «Устройство тамбура на отм. +4,500 м/о «35-36/Ш-Ц» Шифр М4-15813: 1. Демонтаж существующих металлических стоек ограждения из квадратной трубы 50x50, h=2250 мм – 2шт 2. Демонтаж двух секций существующего ограждения из металлической сетки 3. Выполнить перегородки тамбура из стеновых панелей типа «сэндвич» толщиной 100 мм с утеплением минеральной ватой по стальному каркасу, Sпер=24,20 м ² 4. Устройство конструкции перекрытия по металлическим профилям – настил из кровельных панелей типа «сэндвич», толщиной 100 мм с утеплением минеральной ватой 5. Устройство тепловых завес – 3 шт.

		<p>6. Устройство 2 шт. роллетных систем (со стороны склада и со стороны ТУЛ)</p> <p>7. Устройство электрического освещения по проекту «Устройство тамбура на отм. +4,500 м/о «35-36/Ш-Ц» Шифр М4-15816.СО</p>
8	Поставка оборудования и материалов	Все материалы приобретаются за счет исполнителя и расходы на них включены в смету.
9	Гарантийные обязательства по выполненным работам	24 (двадцать четыре) месяца с момента подписания подрядчиком акта о приемке выполненных работ в форме КС-2, с приложением справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3.
10	Требование к подрядной организации	<p>Наличие в штате квалифицированного персонала, необходимого для выполнения данного вида работ.</p> <p>Техническая оснащенность оборудованием и инвентарем.</p> <p>Обеспеченность персонала спецодеждой и средствами индивидуальной защиты (СИЗ), в соответствии с Типовыми нормами, утвержденными Приказом Минсоцразвития №477 от 16.07.2007г.</p> <p>Наличие свидетельства СРО</p> <p>Прохождение вводного инструктажа до начала работ в отделе промышленной безопасности и охраны труда АО «Кондопожский ЦБК»</p> <p>Подрядчик обязан соблюдать:</p> <p>1. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. N 1479 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.</p> <p>2. Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ (ред. от 08.12.2020) "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"</p> <p>3. Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.11.2020 г. N 461 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ НОРМ И ПРАВИЛ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ "ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ, НА КОТОРЫХ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ПОДЪЕМНЫЕ СООРУЖЕНИЯ"</p> <p>4. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 04.12. 2020 г. N 859н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЙ И ЛЕСОХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.</p> <p>5. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 16.11. 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ.</p> <p>6. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.10. 2020 г. N 753н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ И РАЗМЕЩЕНИИ ГРУЗОВ.</p> <p>7. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27.11. 2020 г. N 835н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ</p>

РАБОТЕ С ИНСТРУМЕНТОМ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯМИ.
8. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27.11. 2020 г. N 833н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ, МОНТАЖЕ, ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ И РЕМОНТЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ.

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11.12. 2020 г. N 884н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ.

Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам работ, услуг:

- Подрядчик обязан при осуществлении строительства и связанных с ним работ соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности строительных работ.

Подрядчик несет ответственность перед заказчиком за качество работ в соответствии с гражданским кодексом РФ и иными нормативными актами.

- Подрядчик несет ответственность за выполнение строительных и монтажных работ в соответствии со СНиП, ТУ, проектом в установленные сроки, за надлежащее качество этих работ, проведение индивидуальных испытаний смонтированного ими оборудования. Своевременное устранение недоделок, выявленных в процессе приемки строительных и монтажных работ и комплексного опробования оборудования, своевременный ввод в действие производственных мощностей.
- Качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора, а при отсутствии или неполноте условий договора, требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Гарантия качества результата работы, распространяется на все, составляющее результат работы.
- Соблюдение требований по охране окружающей среды.
- Все отходы, образующиеся в процессе выполнения работ, являются собственностью Подрядчика. Понятие «отходы» стороны понимают в соответствии с Федеральным законом №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

Требования к организации строительства:

При проведении строительно-монтажных работ (СМР), работы выполнять в соответствии с:


- СП 70.13330.2012 «НЕСУЩИЕ И ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ».
- СП 435.1325800.2018 «КОНСТРУКЦИИ БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МОНОЛИТНЫЕ».
- СП 48.13330.2019 «ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА».

		<p>Подрядчик должен иметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - машины и механизмы для перевозки малогабаритных материалов; - электро-пневматический инструмент; - ручной слесарно-монтажный инструмент; - расходные материалы (газы, электроды, отрезные и шлифовальные круги, сварочная проволока и т. д.). <p>Подрядчик обязан:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Обеспечить доставку, приемку, разгрузку, складирование и сохранность пребывающих материалов; - Иметь необходимые материалы для выполнения работ; - Подрядчик обязан выставлять ограждения на местах проведения работ; - Иметь допуск к работам на высоте (инвентарные леса, леса не инвентарные предоставляются подрядчиком). <p>После выполнения работ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ежедневная уборка рабочего места; - вынос/вывоз мусора. <p>Требования к оборудованию и материалам:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Использование быстросхватывающихся строительных смесей 2. Соответствие ГОСТам: <ol style="list-style-type: none"> 2.1. ГОСТ Р 56387-2018 Смеси сухие строительные клеевые на цементном вяжущем. Технические условия 2.2. ГОСТ Р 57141-2016 Плиты керамические (керамогранитные). Технические условия (Переиздание) 3. Наличие сертификатов соответствия.
11	Условия труда	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ: стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования.
12	Документация, предъявляемая Заказчику по окончании работ	<ol style="list-style-type: none"> 1. Акты на скрытые работы, сертификаты качества на используемые материалы. 2. Приёмка заказчиком работ осуществляется путём подписания акта о приёмке выполненных работ формы КС-2 с приложением справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3. При обнаружении недостатков в выполненных работах заказчик составляет мотивированный отказ от подписания акта КС-2 с указанием необходимых доработок и сроков устранения недостатков.
13	Непредвиденные расходы	При возникновении дополнительных расходов, не превышающих 10% стоимости договора, дополнительное соглашение об изменении цены не составляется.
14	Требования к предоставлению технико-коммерческой документации	<p>1. Техничко-коммерческое предложение оформить в виде приложений:</p> <p>Приложение 1. указать сроки выполнения работ и гарантийный срок на выполненные работы;</p> <p>Приложение 2. указать стоимость работ, размер авансовой выплаты и сметный расчет.</p> <p>Приложение 3. указать сроки гарантии на выполненные работы.</p> <p>2. Приложения отправлять руководителю группы закупки услуг филиала ООО «Карелия Палп» в г. Кондопога Бондаренко Ю. С.</p>

		<p>email: bondarenkovs@karjalapulp.com тел. (81451) 3-64-91 3. Для уточнения технических и организационных вопросов обращаться к инженеру отдела по текущему и капитальному ремонту зданий и сооружений строительной службы АО «Кондопожский ЦБК» Качура Елене Владимировне email: kachura@aokcbk.ru тел. (81451) 3-22-71</p>
15	Особые условия	Возможность посещения объекта, на котором предстоят работы, для ознакомления.
16	Особенности учета	Инвестиционная деятельность. ДДС: 02 03 02 01 34 Монтажные работы (УСЛУГИ И МАТЕРИАЛЫ)

Согласовано:

Начальник ОТКРЗС



/Смирнов С.В.